

四川高速公路建设开发有限公司
川北公司营运高速公路日常养护

工 程 量 清 单



二〇二四年八月

川北公司 2024-2025 年日常养护工程 工程量清单说明

1、工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范等文件结合起来查阅与理解。

2、发包人在年度合同的框架下，针对每个养护工作下发给承包人的工作任务范围、内容、规模、以及计量支付等要求的书面通知即为任务通知单。该任务通知单是日常养护结算的依据，实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按投标人在投标时所报列单价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款相关规定，由发包人审批的单价或总额价计算支付额。

3、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、施工环水保、文明施工、保畅通措施、车辆通行费、养护竣工文件编制、驻地建设、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同所有责任、义务和一般风险。

4、标段第三方责任险、承包人装备险及职工的（人身）事故险，承包人必须投保，费用包含在清单投标报价中，不单独报价。

5、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

6、工程量清单是按技术规范编写的，因此，工程量清单中各

章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

9、计量方法

a. 用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。

b. 养护工程、沿线保洁的计量支付补充规定：

(1) 单价养护费用的支付：在合同执行期间，日常养护单价子目依据任务通知单以及经发包人认可的实际承包人完成的工程量进行计量。

(2) 承包人如违反《考核办法》中相关规定，将视情况处以违约金，该违约金在本期应计量款中予以扣除。

10、第 100 章各项费用

(1) 建筑工程一切险及第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单第 100 章中，保险费按 100 章至 1000 章的合计金额（不含保险费）的 3‰单独列支，在总额内据实计量。

(2) 承包人养护竣工文件编制费在工程量清单 100 章中单独列项，按每个项目法人公司 1 万元单独列支，包干使用，承包人提交

竣工文件后支付。

(3) 文明施工费（含环保、水保费）以 200 章至 1000 章的合计金额的 0.5%单独列支，包干使用。

(4) 安全生产费以 200 章至 1000 章的合计金额的 1.5%单独列支，包干使用。待每年度合同最后一次计量时根据实际支付 200 章至 1000 章累计总金额的 1.5%计算，并对差额予以扣回或追加。

(5) 环境保护及水土保持措施费包含在清单投标报价中，不单独计量支付。

(6) 承包人驻地建设费用在工程量清单 100 章中单独列项，包干使用。承包人驻地建设在工程量清单 100 章中按每个项目法人公司人民币 50000 元单列，包干使用。承包人驻地建设应当按照有关规定，在以下范围内使用：养护基地的场站建设、土地及房屋租赁费或使用费；养护基地管理与维护及建设费用摊销；承包人用于项目施工与管理所需的办公室、生活用房及医疗卫生等配套设施的费用；承包人用于项目施工试验及管理所需的办公室、生活用房及医疗卫生等配套设施的费用等。在承包人进场后，按照项目专用条款完善承包人驻地建设，发包人验收通过后，一次性支付给承包人。

(7) 交通组织措施费报价在工程量清单 100 章中单独列项，包干使用。100 章单独列项费用包含三个法人公司总额费用，其中四川省川北高速公路股份有限公司占比 1/6、四川高速公路建设开发集团有限公司成都分公司占比 4/6、四川广甘高速公路有限公司占比 1/6。若在施工过程中，此项实际发生费用超过 100 章相应细目

结算总额的部分，由承包人自行承担，发包人不再另行支付。标志标牌配置套数需满足养护要求。如果发生由于保通原因造成安全责任事故，由承包人承担一切赔偿责任及法律后果。

(8) 临时设施在工程量清单 100 章中单独列项，按发包方、承包方确认的完成数量，以 m² 为单位计量。

11、工程量清单 200 章至 900 章中的数量在合同执行过程中根据《日常养护维修验收单》实际完成的工程数量计量，以发包人实际验收工作量为准。

(1) 所有的清理与掘除以及拆除、挖除等工程均已经包含破除、清理及运输至高速公路外、出场、弃渣场等所有相关费用。废料运距由投标人自行考察，费用包含至清单细目报价中。

(2) 更换伸缩缝按米计量。含将原伸缩缝砼破碎、切割型钢并清理出场处理、安装新伸缩缝装置（含止水条）、使用钢筋连接、交通安全组织等所有工序。

(3) 凡是对破坏的交通交安设施进行修复的工程，其单价还应包括为恢复道路原状而进行的局部修复。

(4) 更换波形梁护栏板及相关配件、交通标志版及配件等，由承包人提供合格材料，更换的材料残值交由发包人回收。

12、车辆通行费、保洁及建筑垃圾清运费已包含清单中不单独计列。

13、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

工程 清单

100章清单 总则

子目编码	目名称	单位	基准单价（元）	工程 规则	工程内容
100	总则				
101	则				
101-1	保				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切	总 年	按照 规则 取	建筑工程一切 及第 三者 任 的保 由承包人报价时列入 工程 清单第100章 中，保 按100章 至1000章的合 (不含保)的 3%单独列支，在总 内据实 。	建筑工程一切 投保内容 为本合同工程的永久工程 、临时工程和 备及已 至施工工地用于永久工程 的材料和 备所投的保 。
101-1-2	按合同条款规定，提供第三方 任	总 年	按照 规则 取	建筑工程一切 及第 三者 任 的保 由承包人报价时列入 工程 清单第100章 中，保 按100章 至1000章的合 (不含保)的 3%单独列支，在总 内据实 。	第三者 任 是对因实施 本合同工程而 成的 产 (本工程 外)的损失或 损害，或人员(发包人和 承包人 员 外)的死亡 或伤残所 任 行的保 。
102	工程管理				
102-1	竣工文件编制	总 年	10000	按每个(目法人公 司)单独列支，包干 使用	按现行《公 工程竣(交) 工 收办法》、《公 工 程竣(交) 工 收办法实 施细则》及合同条款规定 编制和提供。

100章清单 总则

子目编码	目名称	单位	基准单价（元）	工程 规则	工程内容
102-2	文明施工（含环保、水保）	总 年	按照 规则 取	以200章至1000章的合 的0.5%单独列支，包干使用。	按现行有关规定及合同条款规定所 取的相关措施及所 要的保洁人员、环境保护工作等 用，包含施工场地硬化、控制扬尘、杜绝漏洒材料、 低噪、合理排污、弃渣等一切与施工环保和施工期为满 文明施工、水源保护工作及其他环境保护措施、职工健康生活等有关所发生的 用。
102-3	安全生产	总 年	按照 规则 取	以200章至1000章的合 的1.5%单独列支，包干使用。待每年度合同最后一次 时根据实 支付200章至1000章累 的1.5% 算，并对差 予以扣回或加。	施工安全 护用具及 施的 和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，以及在 交 警、 政执法 办理相关手续等 用。满 养护安全作业交 安全管理的要求。
103	承包人 地建	总 年	50000	合同服务期内按每个目法人公司	包括：1. 养护基地的场站建 、土地及房屋租 或使用 ；2. 养护基地管理与维护及建 用摊 ；3. 承包人用于 目施工与管理所 的办公室、生活用房及医疗卫生等套 施的 用；4. 承包人用于 目施工 及管理所 的办公室、生活用房及医疗卫生等套 施的 用。

100章清单 总则

子目编码	目名称	单位	基准单价（元）	工程 规则	工程内容
104	交 组织措施	总 年	772949	交 措施：指施工单位在养护作业时按规定置交标志、标牌，用为标牌折旧及折损用；标志标牌置套数满养护要求。	在养护施工合同期，按照《公 养护安全操作规程》公 施工，为保本目的公 交 畅、安全行 而 置的临时安全 施、标志和标牌等安全 施和指导、指引、管制交 流的 用（包含实体和 实体）。
105	临时 施				
105-1	带框彩 临时打围	m ²	50	按发包方、承包方确的完成数，以m ² 为单位	测位、安装、定位加固、拆、弃、场地清理。
100章清单（小）					

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
200	基工程				
201	场地清理				
201-1	清理与掘				
201-1-1	平整场地	m ²	5.66	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 清表、整平。
201-1-2	清理水沟	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清理填方段水沟土方 及杂草。
201-1-3	清理 坡危石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清 危岩体；2. 装卸 。
201-1-3-1	人工清理 坡危石	m ³	112.17	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清 危岩体；2. 装卸 。
201-1-3-2	机械清理 坡危石	m ³	94.30	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清 危岩体；2. 装卸 。
201-1-4	清 星散落土方 (< 10m ³)	m ³	45.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清 ；2. 装卸；3. 场 地清理。
201-1-5	清 土方 (≥10m ³)	m ³	34.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清 ；2. 装卸；3. 场 地清理。
201-1-6	清 星散落石方 (< 10m ³)	m ³	74.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 清 ；2. 装卸；3. 场 地清理。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
201-1-7	清 石方 ($\geq 10\text{m}^3$)	m^3	49.73	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 清 ； 2. 装卸； 3. 场 地清理。
201-1-8	清 淤泥	m^3	90.87	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 挖装淤泥、流沙、 2. 清理工作 ； 3. 施工排 水处理。
201-1-9	清 砂夹石	m^3	59.96	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 挖装砂夹石、 2. 清理 工作 ； 3. 施工排水处 理。
201-1-10	弃方 (1km以内)	m^3	1.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	弃渣 1km以内。
201-2	拆 结构物				
201-2-1	素混凝土	m^3	249.17	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 凿 素混凝土、废料 堆放； 2. 场地清理、平 整； 3. 弃渣 。
201-2-2	筋混凝土	m^3	310.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 凿 筋混凝土、废 料堆放； 2. 场地清理、 平整； 3. 弃渣 。
201-2-3	浆砌块石结构物	m^3	128.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 拆 浆砌结构物、废 料堆放； 2. 场地清理、 平整； 3. 弃渣
201-2-4	属结构物	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 拆 属结构、废料 回收至指定位置； 2. 场 地清理、平整。
201-2-5	砖砌体	m^3	128.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 m^3 为单位 。	1. 拆 ； 2. 场地清理、 平整； 3. 弃渣 。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
201-2-6	弃方 (1km以内)	m ³	1.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	弃渣 1km以内。
201-3	弃方	m ³ · km	1.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ · km为单位 。	弃渣 。
202	挖方				
202-1	人工挖淤泥 (1km以内)	m ³	50.34	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 。	1. 人工挖装淤泥、流沙 、2. 清理工作 ；3. 施 工排水处理；3. 1km 以内。
202-2	人工挖土方 (1km以内)	m ³	21.47	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 按天然密实体积以 m ³ 为单位 。	1. 人工挖 基土方、装 、移位、清理工作 ；2. 施工排水处理； 3. 坡修整；4. 1km 以内。
202-3	人工挖石方 (1km以内)	m ³	54.57	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 按天然密实体积以 m ³ 为单位 。	1. 石方爆破、装卸、人 工清 、空回；2. 施工 排水处理；3. 坡修 整；4. 1km以内。
202-4	机械挖土方 (1km以内)	m ³	12.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 按天然密实体积以 m ³ 为单位 。	1. 机械挖土方、装 、 移位、清理工作 ；2. 施工排水处理；3. 坡 修整；4. 、卸 、 空回；5. 1km以内。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
202-5	机械挖石方 (1km以内)	m ³	34.87	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 按天然密实体积以 m ³ 为单位 。包 括 公 两侧 (含立交、匝) 基土方，土方类 别综合考虑。	1. 挖石方、装 、移位 、清理工作 ； 2. 施工 排水处理； 3. 坡整 修； 4. 1km以内。
202-6	弃方	m ³ · km	1.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ · km 。	1. 挖石方、装 、移位 、清理工作 ； 2. 施工 排水处理； 3. 坡整 修； 4. 1km以外。
203	填方				
203-1	利用土方回填	m ³	24.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	利用土方填筑，包括填 土、 平、整修、压实 等全 工作内容。
203-2	利用石方回填	m ³	31.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	利用石方填筑，包括填 石方、 平、整修、压 实等全 工作内容。
203-3	利用土石混填	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	利用土石方混填，包括 填土石方、 平、整修 、压实等全 工作内 容。
203-4	回填石灰土	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 掺灰、翻拌、 料、 回填、压实等全 工作 内容。
203-5	借土填方	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 土方装 、 (基 本 1km)、卸土、空 回； 2. 整平、修正 拱 、压 机前 、后 、 往复碾压等全 工作内 容
203-6	利用旧 回收 料	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	利用旧 回收 料填 筑，包括填筑、 平、 整修、压实等全 工作 内容。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
203-7	填碎(砂)砾石	m ³	156.32	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理、碎(砂) 砾石 等全 工作内 容。
203-8	沟底填片石	m ³	171.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理、片石 等 全 工作内容。
204	排水工程				
204-1	沟、排水沟、截水沟、 水井、检查井、竖井				
204-1-1	浆砌片石	m ³	432.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理；2.地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4.砂浆拌 制；5.浆砌片石、勾缝 、抹 、养护；6.回填
204-1-2	M7.5浆砌 红砖排水沟	m ³	479.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理；2.地基平 整夯实，断 补挖；3. 红砖码砌。
204-2	现浇混凝土				
204-2-1	现浇C10混凝土(自拌)	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理；2.地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4.模板制作 、安装、拆 ；5.混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6.回填。
204-2-2	现浇C10混凝土(商混)	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理；2.地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4.模板制作 、安装、拆 ；5.混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6.回填。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-2-3	现浇C15混凝土（自拌）	m ³	517.28	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-4	现浇C15混凝土（商混）	m ³	630.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-5	现浇C20混凝土（自拌）	m ³	647.37	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-6	现浇C20混凝土（商混）	m ³	780.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-7	现浇C25混凝土（自拌）	m ³	665.93	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-2-8	现浇C25混凝土(商混)	m ³	810.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-9	现浇C30混凝土(自拌)	m ³	608.30	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-10	现浇C30混凝土(商混)	m ³	831.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-11	现浇C35混凝土(自拌)	m ³	638.72	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-2-12	现浇C35混凝土(商混)	m ³	871.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土拌和、 、浇筑、 养护；6. 回填。
204-3	制安装混凝土构件				

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-3-1	C15混凝土（自拌）	m ³	517.28	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-2	C15混凝土（商混）	m ³	710.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-3	C20混凝土（自拌）	m ³	709.95	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-4	C20混凝土（商混）	m ³	822.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-5	C25混凝土（自拌）	m ³	724.51	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-6	C25混凝土（商混）	m ³	847.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-3-7	C30混凝土（自拌）	m ³	732.56	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-8	C30混凝土（商混）	m ³	871.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-9	C35混凝土（自拌）	m ³	757.77	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-3-10	C35混凝土（商混）	m ³	914.76	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 制 件 制、 、装卸； 6. 制件安装。
204-4	排水管				
204-4-1	筋混凝土排水管				
204-4-1-1	φ 200mm 筋砼横向排水管	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以米为单位 。	1. 管材 制、 ；2. 布管、接缝；3. 回填； 4. 现场清理。
204-4-1-2	φ 300mm 筋砼横向排水管	m	243.75	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以米为单位 。	1. 管材 制、 ；2. 布管、接缝；3. 回填； 4. 现场清理。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-4-1-3	Φ 400mm 筋砼横向排水管	m	330.94	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以米为单位 。	1. 管材 制、 ； 2. 布管、接缝； 3. 回填； 4. 现场清理。
204-4-1-4	Φ 1500mm 筋砼横向排水 管	m	1116.64	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以米为单位 。	1. 管材 制、 ； 2. 布管、接缝； 3. 回填； 4. 现场清理。
204-4-2	波纹管				
204-4-2-1	Φ 300mmHDPE双壁波纹管	m		按照管 m为单位 度以 , 包 括接头。	1. 场地清理； 2. 测位、 画线、管件 、 吊装 、安装下管等全 工作 内容。
204-4-2-2	Φ 400mm波纹管	m		按照管 m为单位 度以 , 包 括接头。	1. 场地清理； 2. 测位、 画线、管件 、 吊装 、安装下管等全 工作 内容。
204-4-2-3	Φ 110mm 水管 (塑复合 管)	m		按照管 m为单位 度以 , 包 括接头。	1. 场地清理； 2. 测位、 画线、管件 、 吊装 、安装下管等全 工作 内容。
204-4-2-4	Φ 500mm波纹管	m		按照管 m为单位 度以 , 包 括接头。	1. 场地清理； 2. 测位、 画线、管件 、 吊装 、安装下管等全 工作 内容。
204-4-2-5	Φ 700mm波纹管	m		按照管 m为单位 度以 , 包 括接头。	1. 场地清理； 2. 测位、 画线、管件 、 吊装 、安装下管等全 工作 内容。
204-4-3	PVC管				
204-4-3-1	Φ 50mm	m	13.95	按照管 m为单位 度以 , 包 括接头。	1. 场地清理； 2. 搭拆移 作业平台； 3. 排水管制 作； 4. 土工布包裹、绑 扎； 5. 水管布 、 接； 6. 水管定位 固。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-4-3-2	Φ 100mm	m	24.73	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-3-3	Φ 160mm	m	35.08	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-3-4	Φ 200mm	m	47.15	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-3-5	Φ 300mm	m	122.60	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-3-6	Φ 320mm	m	152.78	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-4-3-7	Φ350mm	m	235.77	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-4	UPVC管				
204-4-4-1	塑料排水管 DN100upvc 管	m	61.08	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-4-2	塑料排水管 DN200upvc 管	m	116.92	按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-4-3	塑料排水管 DN300upvc 管	m		按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-4-4	塑料排水管 DN400upvc 管	m		按照管 m为单位 括接头。 度以 ,包	1. 场地清理; 2. 搭拆移 作业平台; 3. 排水管制 作; 4. 土工布包裹、绑 扎; 5. 水管布 、 接; 6. 水管定位 固。
204-4-4-5	UPVC排水管托架	个		按发包方、承包方 确 的完成数 , 以个为单位 。	托架安装

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
204-4-5	式 水管	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 管体制作、包裹渗水 土工布（反滤膜）；2. 安装 水管，排水口处 理；3. 现场清理。
204-4-6	仰斜式排水孔				
204-4-6-1	φ150mm 孔（普 ）	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 安拆 机；2. 布眼、 孔（普 ）、清 以m为单位 。
204-4-6-2	φ140mm 孔（管 ）	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 安拆 机；2. 布眼、 孔（管 ）、清 以m为单位 。
204-5	碎石盲沟	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 沟槽开挖；2. 土 工布；3. 回填碎石；4. 现场清理。
204-6	截水沟、急流槽（水泥毯 新型材料）	m ²	194.70	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 沟槽开挖；2. 买、 ；3. ；4. 压 ；5. 现场清理。
204-7	水篦子更换				
204-7-1	水篦更换（厚度 10mm）	m ²	299.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 拆卸； 3. 安装就位、紧固；4. 清理现场。
204-7-2	分子水篦更换（厚度 40mm）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 拆卸； 3. 安装就位、紧固；4. 清理现场。
204-7-3	复合材料水篦子	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 拆卸； 3. 安装就位、紧固；4. 清理现场。
204-7-4	沉淀砂池篦子	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 拆卸； 3. 安装就位、紧固；4. 清理现场。
205	护工程				

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-1	浆砌护坡、护 墙、护脚 墙、护肩墙				
205-1-1	M7.5浆砌片（卵）石	m ³	432.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 砂浆拌 制；5. 浆砌片石、勾缝 、抹 、养护；6. 回填 。
205-1-2	M7.5浆砌块石	m ³	546.16	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 砂浆拌 制；5. 浆砌片石、勾缝 、抹 、养护；6. 回填 。
205-1-3	检查梯步-砖砌	m ³	649.17	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 砂浆拌 制；5. 砌筑、勾缝、抹 、养护；6. 回填。
205-2	混凝土护坡				
205-2-1	现浇C20混凝土满 护坡 (自拌)	m ³	706.45	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1. 清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4. 回填；5. 清理现场。
205-2-2	现浇C20混凝土满 护坡 (商混)	m ³	822.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1. 清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4. 回填；5. 清理现场。
205-2-3	现浇C30混凝土满 护坡 (自拌)	m ³	765.51	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1. 清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4. 回填；5. 清理现场。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-2-4	现浇C30混凝土满 护坡 (商混)	m ³	871.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2.模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4.回填；5. 清理现场。
205-2-5	现浇C20混凝土 架护坡 (自拌)	m ³	736.45	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2.模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4.回填；5. 清理现场。
205-2-6	现浇C20混凝土 架护坡 (商混)	m ³	822.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2.模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4.回填；5. 清理现场。
205-2-7	现浇C30混凝土 架护坡 (自拌)	m ³	765.51	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2.模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4.回填；5. 清理现场。
205-2-8	现浇C30混凝土 架护坡 (商混)	m ³	871.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2.模板 制作、安装、拆 ；3. 混凝土拌和、 、浇 筑、养护；4.回填；5. 清理现场。
205-2-9	C20混凝土 制件满 护坡 (自拌)	m ³	811.72	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 制 场建 ；3. 制件 制 、 、装卸；4. 制 件安装；5.回填；6.清 理现场。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-2-10	C20混凝土 制件满 护坡 (商混)	m ³	910.25	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 制 场建 ；3. 制件 制 、 、装卸；4. 制 件安装；5.回填；6.清 理现场。
205-2-11	C20混凝土 制件 架护坡 (自拌)	m ³	841.72	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 制 场建 ；3. 制件 制 、 、装卸；4. 制 件安装；5.回填；6.清 理现场。
205-2-12	C20混凝土 制件 架护坡 (商混)	m ³	1008.61	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3为单位	1.清理 坡，坡 夯 实， 基坑开挖；2. 制 场建 ；3. 制件 制 、 、装卸；4. 制 件安装；5.回填；6.清 理现场。
205-3	坡 护				
205-3-1	主动 护网	m ²	218.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位	1.坡 清理；2.脚手架 安 、拆 、完工清理 和保养；3.支撑绳穿绳 、张拉、固定；4.挂网 、网片 接、缝合、固 定；5. 孔、清孔、套 管装拔， 杆制作、安 装、 固、 头处理； 6.浆液制备、注浆、养 护；7.网 整。
205-3-2	被动 护网				

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-3-2-1	被动网（1000kJ能级）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 坡 清理；2. 基础及 立柱施工；3. 支撑绳穿 绳、张拉、固定；4. 挂 网、网片 接、缝合、 固定；5. 孔、清孔、 套管装拔， 杆制作、 安装、 固、 头处 理；6. 浆液制备、注浆 、养护；7. 网 整。
205-3-2-2	被动网（1500kJ能级）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 坡 清理；2. 基础及 立柱施工；3. 支撑绳穿 绳、张拉、固定；4. 挂 网、网片 接、缝合、 固定；5. 孔、清孔、 套管装拔， 杆制作、 安装、 固、 头处 理；6. 浆液制备、注浆 、养护；7. 网 整。
205-3-2-3	被动网（2000kJ能级）	m ²	490.85	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 坡 清理；2. 基础及 立柱施工；3. 支撑绳穿 绳、张拉、固定；4. 挂 网、网片 接、缝合、 固定；5. 孔、清孔、 套管装拔， 杆制作、 安装、 固、 头处 理；6. 浆液制备、注浆 、养护；7. 网 整。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-3-2-4	被动网（3000kJ能级）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 坡 清理；2. 基础及 立柱施工；3. 支撑绳穿 绳、张拉、固定；4. 挂 网、网片 接、缝合、 固定；5. 孔、清孔、 套管装拔， 杆制作、 安装、 固、 头处 理；6. 浆液制备、注浆 、养护；7. 网 整。
205-4	挂网喷浆（喷射混凝土、 杆）				
205-4-1	HRB400 筋 杆	kg	12.11	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 清理坡 ；2. 制作安 放 杆；3. 灌浆。
205-4-2	喷射混凝土 护 坡	m ³	1354.13	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 坡 清理及湿润；2. 混凝土 料、拌制、 喷射和养生。3. 场地清 理。
205-4-3	挂 丝网	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 清理坡 ；2. 丝网 安 、支承及固定。
205-4-4	挂 筋网	kg	8.59	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 清理坡 。2. 筋网 制作、固定、安装。
205-5	挡土墙				
205-5-1	M10浆砌块石挡土墙	m ³	491.34	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 砂浆拌 制；5. 浆砌块石、勾缝 、抹 、养护；6. 回填 。
205-5-2	现浇混凝土挡土墙				

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-5-2-1	C15片石混凝土（自拌）	m ³	484	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-2	C15片石混凝土（商混）	m ³	710.6	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-3	C20片石混凝土（自拌）	m ³	504.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-4	C20片石混凝土（商混）	m ³	748.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-5	C10混凝土（自拌）	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-6	C10混凝土（商混）	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-7	C15混凝土（自拌）	m ³	569.01	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-5-2-8	C15混凝土(商混)	m ³	781.66	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-9	C20混凝土(自拌)	m ³	589.01	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-10	C20混凝土(商混)	m ³	822.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-11	C25混凝土(自拌)	m ³	609.01	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-12	C25混凝土(商混)	m ³	847.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-13	C30混凝土(自拌)	m ³	629.01	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。
205-5-2-14	C30混凝土(商混)	m ³	871.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 地基平 整夯实，断 补挖；3. 垫层；4. 模板制作 、安装、拆 ；5. 混凝 土浇筑、养护。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
205-5-3	石笼挡墙				
205-5-3-1	丝石笼挡墙	m ³	420.06	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 坡 清理；2. 石料 择，填充石料；3. 密实 及砌垒整平。
205-5-3-2	筋石笼挡墙	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 坡 清理；2. 石料 择，填充石料；3. 密实 及砌垒整平。
205-5-3-3	沉 缝的清理、填塞	m	22.22	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	原缝清理、填充、场地 清理。
206	基压浆				
206-1	孔 (φ 90-115mm)	m	47.83	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 孔深度m为单 位 。	1. 测 放样，操作平台 搭 ， 孔机具安装、 孔、清孔、移动、拆 ， 套管装拔。
206-2	孔 (φ 130mm)	m	147.32	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以 孔深度m为单 位 。	1. 测 放样，操作平台 搭 ， 孔机具安装、 孔、清孔、移动、拆 ， 套管装拔。
206-3	M30水泥注浆	m ³	617.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以压浆浆液体积按 m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 浆液制 作；3. 注浆。
206-4	注 聚化合物	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以压浆浆液体积按 m ³ 为单位 。	1. 场地清理；2. 浆液制 作；3. 注浆。
207	筋制作安装				
207-1	HPB235 筋	kg	6.29	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 筋的保护、储存及 ；2. 筋整直、接 头；3. 筋截断、弯 曲；4. 筋安 、支承 及固定。

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
207-2	HRB335 筋	kg	7.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 筋的保护、储存及 ；2. 筋整直、接 头；3. 筋截断、弯 曲；4. 筋安 、支承 及固定。
207-3	HRB400 筋	kg	7.65	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 筋的保护、储存及 ；2. 筋整直、接 头；3. 筋截断、弯 曲；4. 筋安 、支承 及固定。
208	凹腔嵌补				
208-1	C20混凝土（自拌）	m ³	550.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1、场地清理；2、施工 处理；3、模板制作、 安装、拆 ；4. 混凝土 浇筑、养护。
208-2	C20混凝土（商混）	m ³	722.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1、场地清理；2、施工 处理；3、模板制作、 安装、拆 ；4. 混凝土 浇筑、养护。
208-3	C20片石混凝土（自拌）	m ³	495.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1、场地清理；2、施工 处理；3、模板制作、 安装、拆 ；4. 混凝土 浇筑、养护。
208-4	C20片石混凝土（商混）	m ³	662.20	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1、场地清理；2、施工 处理；3、模板制作、 安装、拆 ；4. 混凝土 浇筑、养护。
209	施工 助措施				
209-1	搭 脚手架				
209-1-1	坡垂直 度10m以内	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	搭 脚手架

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
209-1-2	坡垂直 度20m以内	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	搭 脚手架
209-1-3	坡垂直 度30m以内	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	搭 脚手架
209-1-4	坡垂直 度30m以上	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	搭 脚手架
209-2	施工索	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	施工索 搭
209-3	滑槽	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	滑槽搭
210	其他工程				
210-1	M10砂浆抹 (厚2cm)	m ²	23.35	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 清扫、洗刷、 、拌 、 砂浆、抹平、养生 等工程内容。
210-2	泵	m ³	30.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 清扫、洗刷、 、拌 、 砂浆、抹平、养生 等工程内容。
210-3					
210-3-1	商品混凝土	m ³ . km		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3. km为单位 。	商品混凝土
210-3-2	外 制构件	m ³ . km		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m3. km为单位 。	外 制构件

200章清单 基工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
210-4	水土工布	m ²	18.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	、固定土工布。
210-5	土工格栅	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	、固定土工格栅。
210-6	M7.5水泥砂浆勾缝	m ²	9.90	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	对原有勾缝 清理、修 正、勾缝（含坡 整 修）
210-7	新型RPC电缆沟盖板	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	（含压板条、 制、 、安 装及拆 、清 理）
210-8	小型砼 制构件	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1.场地清理；2.模板制 作、安装、拆 ；3. 制件 制、 、装 卸；4. 制件安装。
210-9	沟盖板 制及安装	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1.检查和清理破损盖 板；2.弃渣清理装 ； 3.安装、紧固；4.清理 现场。
210-10	仿块石 修复	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1、基底清理；2、 修复
210-11	安装Ω型排水槽	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1、清表；2、开槽；3、 排水槽制作；3、安装 （含封缝）；4、清理现 场。
200章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 置、守护、更换的人工 用。

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
300	工程				
301	裂缝处治				
301-1	灌沥	m	21.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注沥 ；4. 整平；5. 清理 现场。
301-2	灌密封胶	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注灌密封胶；4. 整平；5. 清 理现场等工程内容。
301-3	热拌沥 砂	m	23.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注沥 砂；4. 整平；5. 清 理现场。
301-4	标号水泥砂浆灌缝	m	19.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注水泥砂浆；4. 整平；5. 清理现场。
301-5	乳化沥	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注乳化沥 ；4. 整平；5. 清理现场。
301-6	聚氨	m	15.40	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注聚氨 ；4. 整平；5. 清 理现场。
301-7	环氧树脂	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注环氧树脂；4. 整平；5. 清理现场。
301-8	环氧砂浆	m	24.15	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 划线、开槽；2. 清理裂缝； 3. 灌注环氧砂浆；4. 整平；5. 清理现场。
301-9	裂缝	m	25.30	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 清理现场；2. 粘 裂缝 的 全 工序。
302	常规病害处理				
302-1	旧 的挖 与 刨				
302-1-1	挖 水泥稳定碎石基 层、底基层	m ³	91.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 机械挖 ；2. 装 机装废渣 合废渣外 ；3. 场地清理； 4. 平整。

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
302-1-2	挖 水泥混凝土 层	m ³	223.93	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 机械挖 ； 2. 装 机装废渣 合废渣外 ； 3. 场地清理； 4. 平整。
302-1-3	挖 筋混凝土 层	m ³	267.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 机械挖 ； 2. 装 机装废渣 合废渣外 ； 3. 场地清理； 4. 平整。
302-1-4	挖 沥 混凝土 层	m ³			
302-2	刨 层				
302-2-1	刨沥 混凝土 层	m ³	150.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 施工准备； 2. 切缝； 3. 刨 机 刨； 4. 废渣 ； 5. 清理 现场。
302-2-2	精 刨水泥混凝土	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位	1. 施工准备； 2. 切缝； 3. 刨 机 刨； 4. 废渣 ； 5. 清理 现场。
302-3	修补				
302-3-1	级 碎石垫层修补	m ³	176.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 筑、整平、洒水、碾压的 全 工序。
302-3-2	砂砾垫层	m ³	176.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 筑、整平、洒水、碾压的 全 工序。
302-3-3	水泥稳定碎石底基层 、基层修补	m ³	279.40	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 混合料的 料、拌和、 ； 2. 摊 、整平、整型； 3. 洒水、碾压、修整。
302-3-4	C10混凝土基层修补	m ³	542.12	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 混合料的 料、拌和、 ； 2. 摊 、整平、整型； 3. 洒水、碾压、修整。
302-3-5	ATB-25沥 混合料 基层修补	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 混合料的 料、拌和、 ； 2. 摊 、整平、整型； 3. 洒水、碾压、修整。
302-4	沥 混凝土修补（ 积1~200m ² ）				

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
302-4-1	细粒式改性沥 凝 土-玄武岩	m ³	2475.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-2	细粒式改性沥 凝 土- 岩、 绿岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-3	细粒式改性沥 凝 土-卵碎石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-4	细粒式改性沥 凝 土-灰岩	m ³	2021.04	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-5	中粒式改性沥 凝 土-玄武岩	m ³	2081.53	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-6	中粒式改性沥 凝 土- 岩、 绿岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-7	中粒式改性沥 凝 土-卵碎石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-8	中粒式改性沥 凝 土-灰岩	m ³	1908.82	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-9	中粒式沥 凝土-灰 岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-4-10	中粒式沥 凝土-卵 碎石	m ³	1838.09	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
302-5	沥 混凝土修补 (积200~500m ²)			按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-1	细粒式改性沥 混凝 土-玄武岩	m ³	2475.00	按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-2	细粒式改性沥 混凝 土- 岩、 绿岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-3	细粒式改性沥 混凝 土-卵碎石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-4	细粒式改性沥 混凝 土-灰岩	m ³	1985.85	按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-5	中粒式改性沥 混凝 土-玄武岩	m ³	1987.00	按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-6	中粒式改性沥 混凝 土- 岩、 绿岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-7	中粒式改性沥 混凝 土-卵碎石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-8	中粒式改性沥 混凝 土-灰岩	m ³	1834.54	按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-5-9	中粒式沥 混凝土-灰 岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和; 2. 摊 、碾压、初期养护。

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
302-5-10	中粒式沥 混凝土-卵 碎石	m ³	1649.76	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6	沥 混凝土修补（ 积500m ² 以上）			按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-1	细粒式改性沥 混凝 土-玄武岩	m ³	2471.65	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-2	细粒式改性沥 混凝 土- 岩、 绿岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-3	细粒式改性沥 混凝 土-卵碎石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-4	细粒式改性沥 混凝 土-灰岩	m ³	1951.91	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-5	中粒式改性沥 混凝 土-玄武岩	m ³	2160.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-6	中粒式改性沥 混凝 土- 岩、 绿岩	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-7	中粒式改性沥 混凝 土-卵碎石	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。
302-6-8	中粒式改性沥 混凝 土-灰岩	m ³	1770.93	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 混合料的 料、拌和； 2. 摊 、碾压、初期养护。

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
302-6-9	中粒式沥青混凝土-灰岩	m ³		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ³ 为单位。	1.混合料的料、拌和；2.摊、碾压、初期养护。
302-6-10	中粒式沥青混凝土-卵石	m ³	1591.28	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ³ 为单位。	1.混合料的料、拌和；2.摊、碾压、初期养护。
302-7	沥青混凝土冷补料 (应急处理)	m ³	3144.40	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ³ 为单位。	1.混合料的料、拌和；2.摊、碾压、初期养护。
302-8	沥青混凝土热再生修 补				
302-8-1	就地热再生	m ³		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ³ 为单位	1.旧刨；2.新增料、 沥和刨料拌和；3.摊、 碾压、初期养护。
302-8-2	厂拌热再生	m ³		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ³ 为单位	1.旧刨；2.新增料、 沥和刨料拌和；3.混合料 ；4.摊、碾压、初期养 护。
302-9	层油	m ²	6.60	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.沥洒布洒改性乳化沥 ；2.人工撒矿料；3.碾 压、找补；4.初期养护。
302-10	粘层油	m ²	2.85	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.沥洒布洒乳化沥；2. 人工撒矿料；3.碾 压、找补；4.初期养护。
302-11	封层				
302-11-1	1cm厚SBS改性沥青同步 碎石下封层	m ²	19.45	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.检查和清扫下承层；2.安 拆熬油备、熬油、油；3. 沥洒布洒油；4.人工撒 矿料；5.料、碾压、找 补、初期养护。
302-11-2	稀浆封层	m ²		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.混合料的制；2.摊；3. 养护。
302-12	微表处	m ²		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.混合料的制；2.摊；3. 养护。

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
302-13	薄磨耗层				
302-13-1	改性沥 薄磨耗层	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 混合料的 制；2. 筑压 实；3. 养护。
302-13-2	粘 弹 薄磨耗层	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 混合料的 制；2. 筑压 实；3. 养护。
302-14	抗滑薄层				
302-14-1	抗滑薄层（瓷 粒）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位	1. 混合料的 制；2. 筑压 实；3. 养护。
302-14-2	抗滑薄层（玄武岩 粒）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位	1. 混合料的 制；2. 筑压 实；3. 养护。
302-15	沥 混凝土小坑修补 （ 积<1m ² ）				
302-15-1	沥 混凝土修补 （4cm）	处	348.70	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以处为单位	1. 混合料的 料、拌和；2. 拌 和站场地租 ；3. 刨及清 理；3. 修补摊 、碾压、初期 养护。
302-15-2	沥 混凝土修补 （6cm）	处		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以处为单位	1. 混合料的 料、拌和；2. 拌 和站场地租 ；3. 刨及清 理；3. 修补摊 、碾压、初期 养护。
302-15-3	沥 混凝土修补 （8cm）	处		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以处为单位	1. 混合料的 料、拌和；2. 拌 和站场地租 ；3. 刨及清 理；3. 修补摊 、碾压、初期 养护。
303	肩与 缘石修补				
303-1	C20混凝土硬 肩（自 拌）	m ³		参照200章相关细 目	参照200章相关细目
303-2	C20混凝土硬 肩（商 混）	m ³		参照200章相关细 目	参照200章相关细目
303-3	C25混凝土硬 肩（自 拌）	m ³		参照200章相关细 目	参照200章相关细目

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
303-4	C25混凝土硬 肩（商混）	m ³		参照200章相关细目	参照200章相关细目
303-5	C30混凝土硬 肩（自拌）	m ³		参照200章相关细目	参照200章相关细目
303-6	C30混凝土硬 肩（商混）	m ³		参照200章相关细目	参照200章相关细目
304	肩培土	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	土方 、填筑、夯实。
305	水泥砼 筑				
305-1	C25水泥砼（商混）	m ³	770.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 模板制作、安装、拆 、修 理、涂脱模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 纹、养生；3. 切缝、灌注填缝 料。
305-2	C30水泥砼（商混）	m ³	792.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 模板制作、安装、拆 、修 理、涂脱模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 纹、养生；3. 切缝、灌注填缝 料。
305-3	C35水泥砼（商混）	m ³	831.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 模板制作、安装、拆 、修 理、涂脱模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 纹、养生；3. 切缝、灌注填缝 料。
305-4	C40水泥砼（商混）	m ³	873.18	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 模板制作、安装、拆 、修 理、涂脱模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 纹、养生；3. 切缝、灌注填缝 料。
305-5	C40 纤维砼	m ³	1496.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 模板制作、安装、拆 、修 理、涂脱模剂；2. 混凝土 料、拌和、 、浇筑、捣固 、真空吸水、抹平、压（刻） 纹、养生；3. 切缝、灌注填缝 料。每立方 纤维含 不低于 50kg
306	其他				

300章清单 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程规则	工程内容
306-1	水泥混凝土板底 灌(注)浆	m ³	763.99	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ³ 为单位	1.放样、孔、沉升；2. 水泥砂浆料、拌和；3.注 浆、木堵孔，水泥砂浆封 孔；4.清理现场。
306-2	拉毛	m ²		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	场地清理、机械拉毛、清扫废 渣等全工作内容。
306-3					
306-4	混合料每增 1km	t·km	0.63		指 离 1km。
306-5	整修	m ²			原 翻松、平整。
306-6	筋	t		按发包方、承包方 确的完成数， 以t为单位	1、场地清理；2、筋制作； 3、安装。
306-7	水泥薄层修复	m ²		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位。	1、清原表；2、场地清 理；3、水泥薄层。
306-8	彩色滑薄层 装(PMMA, 4mm)	m ²		按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位。	1、场地清理；2、材料买、 、筑。
307	裂卷材	m ²	42.00	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.清理裂缝；2.涂刷基层处理 剂；3.粘 SBS改性沥 裂 卷材。
308	水卷材	m ²	45.00	按发包方、承包方 确的完成数， 以m ² 为单位	1.清理裂缝；2.涂刷基层处理 剂；3.粘 水卷材。
300章清单(小)					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 置、守护、更换的人工 用。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
400	桥梁涵洞工程				
401	修复排水系统				
401-1	油池 更换				
401-1-1	手动蝶 DN160	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 为单位 。	1. 备及 件的 、安 装。
401-1-2	手动蝶 DN200	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 为单位 。	1. 备及 件的 、安 装。
401-1-3	桥 引流槽	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	1. 引流槽放线；2. 切割； 3. 清 ；4. 水处理；5. 场地清理。
401-1-4	更换桥梁止水带	m	55.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	1. 拆 原止水带；2. 止水 带 买、 、安装。
402	修补混凝土结构				
402-1	C30混凝土修补（商混）	m ³	792.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ³ 为单位 。	1. 确 缺 位置、范围； 2. 安拆模板；3. 修补缺 ；4. 养生，清理表 。
402-2	孔植筋	kg	10.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以kg 为单位 。	筋制作、安装，包含 筋、孔、清孔、注胶、 植入 筋及检测。
402-3	裂缝处治				
402-3-1	灌环氧树脂砂浆 （裂缝宽度 >0.15mm）	m	80.85	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 裂缝清理；2. 搭拆脚手 架、 步；3. 环氧砂浆拌 和、 、灌缝、整平、 养生
402-3-2	环氧树脂砂浆裂缝 封 （裂缝宽度 <0.15mm）	m	62.17	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 裂缝清理；2. 搭拆脚手 架、 步；3. 环氧砂浆拌 和、 、灌缝、整平、 养生

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
402-3-3	碳纤维布	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 清理基 ； 2. 刷胶； 3. 粘 碳纤维布； 4. 护。
402-3-4	简支板梁 缝注胶 处置	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	剔缝, 安装止胶条, 分两次 灌注固特 AB胶。
403	维护伸缩装置				
403-1	更换橡胶条	m	167.57	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	1. 拆 原胶条； 2. 清理现 场； 3. 嵌入密封橡胶条的 全 工序。
403-2	伸缩缝混凝土修复			按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	1. 拆 原胶条； 2. 清理现 场； 3. 嵌入密封橡胶条的 全 工序。
403-2-1	C50 纤维混凝土	m ³		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ³ 为单位 。	1. 破 混凝土； 2. 筋 、制作、绑扎、焊接； 3. 留槽内浇筑C50 纤维 混凝土、振捣、养生。
403-2-2	C50 凝混凝土	m ³		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ³ 为单位 。	1. 破 混凝土； 2. 筋 、制作、绑扎、焊接； 3. 留槽内浇筑C50 凝混 凝土、振捣、养生。
403-2-3	C40 纤维混凝土	m ³	1265.62	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ³ 为单位 。	2. 破 混凝土； 2. 筋 、制作、绑扎、焊接； 3. 留槽内浇筑C40 纤维 混凝土、振捣、养生。
403-2-4	C40 凝混凝土	m ³	1466.94	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ³ 为单位 。	3. 破 混凝土； 2. 筋 、制作、绑扎、焊接； 3. 留槽内浇筑C40 凝混 凝土、振捣、养生。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-3	更换模数式伸缩缝				
403-3-1	40型	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-3-2	50型	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-3-3	60型	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-3-4	80型	m	2410.17	按发包方、承包方确 的完成数，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-3-5	160型	m	3953.40	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-3-6	240型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-4	更换梳 板式伸缩 缝				
403-4-1	80型	m	2323.16	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-4-2	160型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-4-3	240型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-4-4	320型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-5	更换CD型伸缩缝装 置				
403-5-1	CD-40	m	1500.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养 生；5. 解 定装置、嵌 入密封橡胶条。
403-5-2	CD-60	m	1555.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养 生；5. 解 定装置、嵌 入密封橡胶条。
403-5-3	CD-80	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养 生；5. 解 定装置、嵌 入密封橡胶条。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-6	更换EM型伸缩缝装置				
403-6-1	Em-40型	m		按发包方、承包方确认的完成数，以m为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏伸缩缝，施工准备；2. 伸缩缝就位；3. 现场对接、标 整、固定、与 埋筋焊接；4. 留槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养生；5. 解 定装置、嵌入密封橡胶条。
403-6-2	Em-50型	m		按发包方、承包方确认的完成数，以m为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏伸缩缝，施工准备；2. 伸缩缝就位；3. 现场对接、标 整、固定、与 埋筋焊接；4. 留槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养生；5. 解 定装置、嵌入密封橡胶条。
403-6-3	Em-60型	m		按发包方、承包方确认的完成数，以m为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏伸缩缝，施工准备；2. 伸缩缝就位；3. 现场对接、标 整、固定、与 埋筋焊接；4. 留槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养生；5. 解 定装置、嵌入密封橡胶条。
403-6-4	Em-80型	m		按发包方、承包方确认的完成数，以m为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏伸缩缝，施工准备；2. 伸缩缝就位；3. 现场对接、标 整、固定、与 埋筋焊接；4. 留槽内浇筑 纤维混凝土、振捣、养生；5. 解 定装置、嵌入密封橡胶条。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-6-5	Em-160型	m	2530.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-6-6	Em-320型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-7	更换QMSF型伸缩缝 装置				
403-7-1	QMSF-160型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-7-2	QMSF-80型	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-8	更换FD型伸缩缝				

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-8-1	更换伸缩缝FD-80型	m	2100.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-8-2	更换伸缩缝F-160型	m	5221.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-9	无缝伸缩缝				
403-9-1	更换无缝伸缩缝	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-9-2	修复、更换弹塑体	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 原材料拆 ；2. 材料 、 ；3. 安装、保 养；4. 场地清理。
403-10	FD80型伸缩缝拆 、安装（单片）	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1. 破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2. 伸 缩缝就位；3. 现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5. 解 定装置、 嵌入密封橡胶条。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
403-11	FM80型伸缩缝拆 、安装（单片）	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-12	SSF80型伸缩缝拆 、安装（单片）	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
403-13	160型伸缩缝拆 、 安装（含植筋）	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位	1.破 混凝土，拆 损坏 伸缩缝，施工准备；2.伸 缩缝就位；3.现场对接、 标 整、固定、与 埋 筋焊接；4. 留槽内浇 筑 纤维混凝土、振捣、 养生；5.解 定装置、 嵌入密封橡胶条。
404	更换 橡胶垫块				
404-1	更换 橡胶垫块 300*300	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 数为单位 。	1.确 橡胶垫块安装位置 、尺寸；2.拆 原有橡胶 垫块；3.橡胶垫块的制作 、 、安装。
404-2	更换 橡胶垫块 200*300	个		按发包方、承包方确 的完成数 ，以个 数为单位 。	1.确 橡胶垫块安装位置 、尺寸；2.拆 原有橡胶 垫块；3.橡胶垫块的制作 、 、安装。
405	桥梁 坠落装置				
405-1	落	套		按照安装套数为单位	1.更换（包含材料、桥检 、登 作业 备 用）

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
405-2	对拉螺杆	套		按照安装套数为单位	1. 更换（包含材料、桥检、登作业备用）
406	支座维护				
406-1	支座灌胶（脱空处理）	个		按发包方、承包方确定的完成数，以个数为单位。	1. 支座清扫；2. 清油污，；3. 垢、拆、安尘罩、注油；4. 支座注胶；5. 恢复桥、清理现场。
406-2	支座垫板	kg		按发包方、承包方确定的完成数，以kg为单位。	1. 支座清扫；2. 清油污，；3. 垢、拆、安尘罩、注油；4. 支座注胶；5. 恢复桥、清理现场。
406-3	更换板式橡胶支座	dm ³		按发包方、承包方确定的完成数，以dm ³ 为单位。	1. 确更换位置、规格；2. 拆旧支座；3. 清破损支座垫片、垫石、梁底板；4. 主梁端及墩台缺处理或补强；5. 安新支座。
406-4	更换四氟板式橡胶支座	dm ³		按发包方、承包方确定的完成数，以dm ³ 为单位。	1. 确更换位置、规格；2. 拆旧支座；3. 清破损支座垫片、垫石、梁底板；4. 主梁端及墩台缺处理或补强；5. 安新支座。
406-5	更换盆式支座				
406-5-1	GPZ固定支座（GD）	个		按发包方、承包方确定的完成数，以个为单位。	1. 确更换位置、规格；2. 拆旧支座；3. 清破损支座垫片、垫石、梁底板；4. 主梁端及墩台缺处理或补强；5. 安新支座。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
406-5-2	GPZ单向支座 (DX)	个		按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 为单位 。	1. 确 更换位置、规格; 2. 拆 旧支座; 3. 清 破 损支座垫片、垫石、梁底 板; 4. 主梁端 及墩台 缺 处理或补强; 5. 安 新支座。
406-5-3	GPZ双向支座 (SX)	个		按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 为单位 。	1. 确 更换位置、规格; 2. 拆 旧支座; 3. 清 破 损支座垫片、垫石、梁底 板; 4. 主梁端 及墩台 缺 处理或补强; 5. 安 新支座。
406-6	梁板同步 升				
406-6-1	中	单幅.	13442.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以单 幅 数为单位 。	1. 梁 施安装、 加 ; 2. 同步整体 升; 3. 支 承梁体、修整或更换支 承垫石、梁底 板。(含 桥 检)
406-6-2		单幅.	10710.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以单 幅 数为单位 。	1. 梁 施安装、 加 ; 2. 同步整体 升; 3. 支 承梁体、修整或更换支 承垫石、梁底 板。(含 桥 检)
407	水泥混凝土桥 装修补				
407-1	水泥桥 装凿	m ³	396.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ³ 为单位 。	凿 、清 等全 工序。
407-2	凿毛C40级砼 装 (1-3cm深)	m ²	14.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为单位 。	1. C40混凝土基层 凿毛, 要求凿毛机 行凿毛, 深 度1-3cm; 2. 清理。
407-3	清理桥 板 缝	m		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m 为单位	1. 清理 缝。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
407-4	现浇C30砼（商混）	m ³	792.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	1. 模板制作、安装、拆 、修理、涂脱模剂、堆 放；2. 混凝土拌和、 、浇筑、捣固、养生。
407-5	现浇C35砼（商混）	m ³		按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	1. 模板制作、安装、拆 、修理、涂脱模剂、堆 放；2. 混凝土拌和、 、浇筑、捣固、养生。
407-6	现浇C40砼（商混）	m ³	834.60	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	1. 模板制作、安装、拆 、修理、涂脱模剂、堆 放；2. 混凝土拌和、 、浇筑、捣固、养生。
407-7	C40 纤维砼	m ³	1496.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	1. 每立方砼参 不低于 50kg 纤维；2. 含材料、 浇筑及养护、养生。
407-8	现浇 快凝砼	m ³	5150.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	要求浇筑完成3小时后 到 强度。1. 模板制作、 安装、拆 、修理、涂脱 模剂、堆放；2. 混凝土拌 和、 、浇筑、捣固、 养生。
407-9	桥 水层	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	基层清理、水洗；清水湿 润；喷 水 护剂；清水 养护等全 工作内容。
408	圆管涵				

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
408-1	Φ300mm混凝土圆管涵	m		按发包方、承包方确定的完成数，以m为单位	1. 场地清理；2. 地基平整夯实，断补挖；3. 垫层；4. 模制作及安装、拆、修理、涂脱模剂、堆放；筋、制作、绑扎、焊接；5. 制管混凝土浇筑、捣固、养生；或混凝土管；6. 构件、吊装、安拆嵌缝、砂浆嵌缝、养生；7、管座、包管等砼另行。
408-2	Φ400mm混凝土圆管涵	m		按发包方、承包方确定的完成数，以m为单位	1. 场地清理；2. 地基平整夯实，断补挖；3. 垫层；4. 模制作及安装、拆、修理、涂脱模剂、堆放；筋、制作、绑扎、焊接；5. 制管混凝土浇筑、捣固、养生；或混凝土管；6. 构件、吊装、安拆嵌缝、砂浆嵌缝、养生；7、管座、包管等砼另行。
408-3	C15现浇混凝土（商混）	m ³	710.60	按发包方、承包方确定的完成数，以m ³ 为单位。	1. 模板制作、安装、拆、修理、涂脱模剂、堆放；2. 混凝土拌和、浇筑、捣固、养生；
408-4	C20现浇混凝土（商混）	m ³	748.00	按发包方、承包方确定的完成数，以m ³ 为单位。	1. 模板制作、安装、拆、修理、涂脱模剂、堆放；2. 混凝土拌和、浇筑、捣固、养生；
408-5	C25现浇混凝土（商混）	m ³	770.00	按发包方、承包方确定的完成数，以m ³ 为单位。	1. 模板制作、安装、拆、修理、涂脱模剂、堆放；2. 混凝土拌和、浇筑、捣固、养生；
409	桥台 坡				
409-1	M7.5级砂浆砌片（卵）石	m ³	432.00	按发包方、承包方确定的完成数，以m ³ 为单位。	搭拆板、挂线、找平、修石料、砂浆料、拌和、浇筑、捣固、养护、安砌、填缝、场内材料、场地清理等工作。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
409-2	M7.5级砂浆砌块石	m ³	402.60	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	搭拆板、挂线、找平、 修石料、砂浆料、 拌和、浇筑、捣固 、养护、安砌、填缝、场 内材料、场地清理等 工作。
409-3	现浇C15片石砼（商混）	m ³	624.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	模板安装、拆、修理、 涂脱模剂、堆放，混凝土 料，拌和，，浇 筑，捣固，养生，场地清 理等工作。
409-4	现浇C25砼（商混）	m ³	770.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	模板安装、拆、修理、 涂脱模剂、堆放，混凝土 料，拌和，，浇 筑，捣固，养生，场地清 理等工作。
409-5	现浇C30砼（商混）	m ³	792.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ³ 为单位。	模板安装、拆、修理、 涂脱模剂、堆放，混凝土 料，拌和，，浇 筑，捣固，养生，场地清 理等工作。
410	沥青沉缝修 补	m	44.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m 为单位。	1. 清理现场；2. 熬化、涂 刷沥青，填塞沥青及絮 。
411	渡槽				
411-1	渡槽止水带更换	m	76.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m 为单位。	1. 按原渡槽图买成 品止水带；2. 拆原止水 带；3. 安装新止水带、4. 其他属更换工作等。
412	其他				
412-1	护筒（Q355B）	t	8908.00	按发包方、承包方确 的完成数，以t 为单位。	更换、安装、固定、场地 清理。

400章清单 桥梁涵洞工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
412-2	倒虹吸PE管恢复	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	更换、安装、场地清理。
412-3	桥梁中分带不 盖 板更换	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m 为单位 。	1、拆 原盖板；2、安装 新盖板；3、场地清理
400章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 置、守护、更换的人工 用。

清单500章 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程规则	工程内容
500	工程				
501	新增、修复 火涂料 (喷涂)、彩绘				
501-1	火涂料(喷涂)	m ²	88.08	按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 墙 拉毛、清洁、润 湿；3. 涂料加工制作；4. 分层抹 火涂料，找平； 5. 清理养护等全 工作内 容6. 清理现场。
501-2	洞 墙彩色绘画 修补	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 墙 拉毛、清洁、润 湿；3. 装修材料加工制 作；4. 、拌、 砂浆及 涂料；5. 装修、养护；6. 清理现场。
501-3	内装 彩绘修补	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 墙 拉毛、清洁、润 湿；3. 装修材料加工制 作；4. 、拌、 砂浆及 涂料；5. 装修、养护；6. 清理现场。
501-4	清 火涂料	m ²	46.09	按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 火涂料清 3. 弃渣清 理装 ；4. 清理现场。
501-5	有机硅装 修补	m ²	109.01	按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 墙 拉毛、清洁、润 湿；3. 分层修补、找平； 4. 清理现场。

清单500章 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
501-6	氟碳漆涂料	m ²	114.82	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 墙 拉毛、清洁、润 湿；3. 氟碳漆涂料加工制 作；4. 分层抹氟碳漆涂 料，找平；5. 清理养护等 全 工作内容6. 清理现场 。
501-7	喷涂仿瓷涂料（含基 底）	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 基底找平；3. 仿瓷涂料 加工制作；4. 喷涂仿瓷涂 料；5. 清理养护等全 工 作内容6. 清理现场。
501-8	自发光涂层修补	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 墙 拉毛、清洁、润 湿；3. 分层修补、找平； 4. . 清理现场。
502	沟排水 施				
502-1	清理 沟	m	4.20	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 检查和清理排水沟；2. 弃渣清理装 ；3. 清理现 场。
502-2	压水枪疏 管	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	2. 检查和疏 排水沟；2. 弃渣清理装 ；3. 清理现 场。
502-3	更换 拱脚引水槽 (含材料)	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 搭、拆、移作业平台； 2. 引水槽拆卸、维修；3. 安装就位、紧固螺栓；4. 清理现场。
502-4	侧改沟	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 划线；2. 切割；3. 排水 沟 水处理；3. 清理现场 。

清单500章 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
502-5	玻璃 格栅	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单 位 。	1. 原玻璃 格栅拆 ； 2. 材料 买、 、安装； 3. 清理现场。
502-6	水板	m ²	35.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 拆 原有 水板； 2. 材 料 买、 、安装； 3. 清理现场。
502-7	无纺布	m ²	16.27	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 拆 原有无纺布； 2. 材 料 买、 、安装； 3. 清理现场。
502-8	中埋式止水带	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 拆 原有止水带； 2. 材 料 买、 、安装； 3. 清理现场。
502-9	止水条	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 拆 原有止水条； 2. 材 料 买、 、安装； 3. 清理现场。
503	其他				
503-1	电缆槽沟壁恢复	m	44.70	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 检查和清理破损沟壁； 2. 弃渣清理装 ； 3. 恢复 电缆槽沟壁； 4. 清理现场 。
503-2	电缆沟盖板更换	m	117.80	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 检查和清理破损盖板； 2. 弃渣清理装 ； 3. 安装 、紧固； 4. 清理现场。
503-3	壁瓷砖更换				
503-3-1	普 瓷砖	m ²	122.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位 。	1. 检查和清理破损瓷砖； 2. 弃渣清理装 ； 3. 瓷砖 、安装； 4. 清理现场 。

清单500章 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
503-3-2	反光瓷砖	m ²	200.00	按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 检查和清理破损瓷砖； 2. 弃渣清理装；3. 瓷砖 、安装；4. 清理现场 。
503-4	火	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 原有 火 拆；2. 火、安装；3. 残值 物回收至指定地点。
503-5	洞 彩色棚洞	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	材料 买、 、安装、 场地清理（包括 护网、 修复型）。
503-6	腰线反光膜	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 场地清理；2. 反光膜 买、 、安装；3. 清理 现场。
503-7	电缆沟壁 漆	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 场地清理；2. 漆 买、 、施做；3. 清理 现场。
504	渗漏水处治				
504-1	拱墙排水（接水盒引 排0.5m宽）	m	181.09	按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 场地清理；2. 搭、拆、 移作业平台；3. 接水盒制 作；4. 接水盒布、 接；5. 接水盒定位、 固 。
504-2	孔排水	m	203.50	按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 搭拆脚手架；2. 开槽、 孔（普）、清 孔；4. 埋 排水管引流； 5. 表 皮封 处理；6. 现场清理。
505	衬砌裂缝处治				

清单500章 工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
505-1	环氧砂浆修补衬砌裂缝	m	120.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 裂缝清理；2. 搭拆脚手 架；3. 环氧砂浆拌和、 、灌缝、整平、养生。
505-2	环氧水泥浆修补衬砌 裂缝	m	85.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 裂缝清理；2. 搭拆脚手 架；3. 环氧水泥浆拌和、 、灌缝、整平、养生 。
505-3	环氧树脂修补衬砌裂 缝	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 裂缝清理；2. 搭拆脚手 架；3. 环氧树脂、 、灌缝、整平。
505-4	聚氨 修补衬砌裂缝	m		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m为 单位 。	1. 裂缝清理；2. 搭拆脚手 架；3. 聚氨脂、 、灌 封、整平。
506	内 水粘结层	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位	1. 基层清理、水洗；清水 湿润；喷 水 护剂；清 水养护等全 工作内容。
507	复合材料电缆沟盖板	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ，以m ² 为单位	新增、更换（含压板 条）；材料 买、 ； 场地清理。
500章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 置、守护、更换的人工 用。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
600	交安工程				
601	波形护栏校正				
601-1	二波形护栏线型校正（含渡段）	延米	9.90	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以单侧 度延米为 单位 。	1. 校正线型、螺栓紧固； 2. 清理现场。
601-2	三波形护栏线型校正（含渡段）	延米	9.90	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以单侧 度延米为 单位 。	1. 校正线型、螺栓紧固； 2. 清理现场。
602	波形护栏				
602-1	更换护栏				
602-1-1	更换护栏（氟碳漆型）	kg	10.72	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 护栏拆 、残 值物 至指定地点；3. 立 柱、护栏板、 块、托 架、端头及 件 买、 ；4. 护栏安装；5. 清理 现场。
602-1-2	更换护栏（浸塑型）	kg	10.72	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 护栏拆 、残 值物 至指定地点；3. 立 柱、护栏板、 块、托 架、端头及 件 买、 ；4. 护栏安装；5. 清理 现场。
602-1-3	更换护栏（ 型）	kg	9.50	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 护栏拆 、残 值物 至指定地点；3. 立 柱、护栏板、 块、托 架、端头及 件 买、 ；4. 护栏安装；5. 清理 现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
602-1-4	更换护栏（甲供材料）	kg			1. 定位；2. 护栏拆、残 值物 至指定地点；3. 立 柱、护栏板、 块、托 架、端头及 件 ；4. 护栏安装；5. 清理现场。
602-2	新增护栏				
602-2-1	新增护栏（氟碳漆型）	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 立柱、护栏板 、 块、托架、端头及 件 买、 ；3. 护栏 安装；4. 清理现场。
602-2-2	新增护栏（浸塑型）	kg	10.72	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 立柱、护栏板 、 块、托架、端头及 件 买、 ；3. 护栏 安装；4. 清理现场。
602-2-3	新增护栏（ 型）	kg	9.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 立柱、护栏板 、 块、托架、端头及 件 买、 ；3. 护栏 安装；4. 清理现场。
602-2-4	新增护栏（甲供材料）	kg	0.90		1. 定位；2. 立柱、护栏板 、 块、托架、端头及 件 ；3. 护栏安装； 4. 清理现场。
603	护栏立柱基础 孔	m	40.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 孔、注浆；4. 清理现场 。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
604	补增 块、托架				
604-1	氟碳漆型	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 块托架 买、 、 安装；4. 清理现场。
604-2	浸塑型	kg	10.88	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 块托架 买、 、 安装；4. 清理现场。
604-3	型	kg	10.88	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 块托架 买、 、 安装；4. 清理现场。
605	补增螺栓				
605-1	安装 接螺栓	kg	8.80	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 螺栓 买、 、 安装。
605-2	安装拼接螺栓	kg	7.70	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 螺栓 买、 、 安装。
605-3	安装膨胀螺栓	kg	6.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 定位；2. 螺栓 买、 、 安装。
606	补增柱帽				
606-1	柱帽（圆立柱Φ140）（氟 碳漆型）	个	16.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、 安装。
606-2	柱帽（圆立柱Φ140）（浸 塑型）	个	17.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、 安装。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
606-3	柱帽（圆立柱Φ140）（ 型）	个	17.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、安装。
606-4	柱帽（圆立柱Φ140） （pvc材 ）	个	8.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、安装。
606-5	柱帽（圆立柱Φ114）（氟 碳漆型）	个	13.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、安装。
606-6	柱帽（圆立柱Φ114）（浸 塑型）	个	12.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、安装。
606-7	柱帽（圆立柱Φ114）（ 型）	个	12.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、安装。
606-8	柱帽（圆立柱Φ114）（pvc 材 ）	个	6.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 柱帽 买、 、安装。
607	更换中央活动开口护栏				
607-1	A级 性能中央开口活动护栏 （含 接板）	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 （包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。）	1. 原有构件拆 ；2. 残值 物 至指定地点；3. 场地 清理；4. 定位；5. 基础施 工（含 埋件、 筋或植 筋）；6. 护栏及其 件 买、 、安装；7. 清理 现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
607-2	SB级 性能中央开口活动护栏(含 接板)	m	2500.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工(含 埋件、 筋或植 筋)； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
607-3	SA级 性能中央开口活动护栏(含 接板)	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工(含 埋件、 筋或植 筋)； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
607-4	福克曼中央开口活动护栏	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工(含 埋件、 筋或植 筋)； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
607-5	伸缩式活动护栏	m	275.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工(含 埋件、 筋或植 筋)； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
607-6	中央分 带活动护栏（插拔式）	m	215.51	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工（含 埋件、 筋或植 筋）； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
608	恢复、更换 离 施				
608-1	眩板				
608-1-1	更换 眩板				
608-1-1-1	眩板（塑料材 ，含支 架、 件）	块	77.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 原有构件拆 ； 4. 残值物 至指定地点； 5. 眩板 买、 、安装； 6. 清 理现场。
608-1-1-2	眩板（玻璃 材 ，含 支架、 件）	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 原有构件拆 ； 4. 残值物 至指定地点； 5. 眩板 买、 、安装； 6. 清 理现场。
608-1-1-3	眩板（塑料材 ，不含 支架）	块	70.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 原有构件拆 ； 4. 残值物 至指定地点； 5. 眩板 买、 、安装； 6. 清 理现场。
608-1-1-4	眩板（玻璃 材 ，不 含支架）	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 原有构件拆 ； 4. 残值物 至指定地点； 5. 眩板 买、 、安装； 6. 清 理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
608-1-2	新增 眩板				
608-1-2-1	眩板（塑料材 件，含支架、件）	块	77.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 眩板 买、 、安 装；4. 清理现场。
608-1-2-2	眩板（玻璃 材 件，含 支架、件）	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 眩板 买、 、安 装；4. 清理现场。
608-1-2-3	眩板（塑料材 件，不含 支架）	块	70.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 眩板 买、 、安 装；4. 清理现场。
608-1-2-4	眩板（玻璃 材 件，不 含支架）	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 眩板 买、 、安 装；4. 清理现场。
608-2	板网、立柱				
608-2-1	更换 板网、立柱				
608-2-1-1	板网	m2	95.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有构件拆 ；4. 残值物 至指定地点；5. 板网 及其 件 买、 、安 装；6. 清理现场。
608-2-1-2	浸塑 板网	m2	100.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有构件拆 ；4. 残值物 至指定地点；5. 板网 及其 件 买、 、安 装；6. 清理现场。
608-2-1-3	立柱	kg	6.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有构件拆 ；4. 残值物 至指定地点；3. 基础施 工（成孔、埋入或 埋套 筒或 埋地脚螺栓等）； 5. 立柱及其 件 、安 装；6. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
608-2-1-4	浸塑立柱	kg	7.70	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 原有构件拆 ； 4. 残值物 至指定地点； 3. 基础施工（成孔、埋入或 埋套筒或 埋地脚螺栓等）； 5. 立柱及其 件 、 安装； 6. 清理现场。
608-2-2	新增 板网、立柱				
608-2-2-1	板网	m2	90.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 板网及其 件 买、 安装； 4. 清理现场。
608-2-2-2	浸塑 板网	m2	95.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 板网及其 件 买、 安装； 4. 清理现场。
608-2-2-3	立柱	kg	6.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 基础施工（成孔、埋入或 埋套筒或 埋地脚螺栓等）； 4. 立柱及其 件 、 安装； 5. 清理现场。
608-2-2-4	浸塑立柱	kg	7.70	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 基础施工（成孔、埋入或 埋套筒或 埋地脚螺栓等）； 4. 立柱及其 件 、 安装； 5. 清理现场。
608-3	外 离 施				
608-3-1	更换刺 丝	m	12.10	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 原有刺 丝拆 ； 4. 残值物 至指定地点； 5. 刺 丝及其 件 买、 、 安装； 6. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
608-3-2	新增 离栅立柱	kg	6.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 基础施工（成孔、埋入或 埋套筒或 埋地脚螺栓 等）；4. 离栅立柱及其 件 、安装；5. 清理 现场。
608-3-3	新增电焊 离栅	m2	57.40	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 离栅及其 件 买、 、安装；4. 清理现场。
608-3-4	电焊 离网（规格 0.65*3m）	张	117.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以张为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 离栅及其 件 买、 、安装；5. 清理现场。
608-4	更换天桥 抛网				
608-4-1	抛网侧网片	m2	112.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 抛网拆 ；4. 残值 物 至指定地点；5. 抛 网及其 件 买、 、安装；6. 清理现场。
608-4-2	抛网 网片	m2	112.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 抛网拆 ；4. 残值 物 至指定地点；5. 抛 网及其 件 买、 、安装；6. 清理现场。
608-5	更换桥梁栏杆				

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
608-5-1	角 栏杆	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有栏杆拆 及残值物 至指定地点；4. 栏杆及其 件 买、 、安装； 5. 清理现场。
608-5-2	栏杆	m	72.60	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有栏杆拆 及残值物 至指定地点；4. 栏杆及其 件 买、 、安装； 5. 清理现场。
608-5-3	人行天桥基座	个		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 原有桥梁基座 拆 及残值物 至指定地 点；3. 桥梁栏杆基座 件 买、 、安装；4. 清 理现场。
608-5-4	主线桥基座	个	88.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 定位；2. 原有桥梁基座 拆 及残值物 至指定地 点；3. 桥梁栏杆基座 件 买、 、安装；4. 清 理现场。
608-6	离墩				
608-6-1	拆 离墩	m ³	253.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 拆 离墩；2. 弃渣清 理装 。
608-6-2	新增水泥 离墩	m ³	726.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 离墩 制、 、安 装；2. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
608-6-3	新增不 离墩	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 离墩 制、 、安 装； 2. 清理现场。
608-6-4	更换 离墩 接管 ()	m	22.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 至指定地点； 2. 场地清 理； 3. 定位； 4. 属结构 制作、 、安装； 5. 清 理现场。
608-6-5	更换机 离栏	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 至指定地点； 2. 弃渣清 ； 3. 场地清理； 4. 定 位； 5. 离栏 、安 装； 6. 清理现场。
608-6-6	恢复混凝土 离墩 (线型 恢复)	m	33.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 两个 离墩之 4m。	1. 人工恢复 离墩线型。
609	更换、安装交 标志				
609-1	更换 程牌				
609-1-1	程牌 (基段)	套	308.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 基槽、基坑开挖； 2. 基 础施工 (筋与 埋件安 装、混凝土浇筑等)； 3. 原有构件拆 及残值物 至指定地点； 4. 程牌及 各种 件制 买、 、 安装； 5. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
609-1-2	程牌（桥梁段）	套	308.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 至指定地点；2. 程牌 及各种 件 买、 、 安装；3. 清理现场。
609-2	更换百米牌(直径15cm)	套	31.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 原有构件拆 及残值物 至指定地点；2. 百米牌 及各种 件 买、 、 安装；3. 清理现场。
609-3	安装公 界碑	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 基槽、基坑开挖；2. 基 础施工（ 筋与 埋件安 装、混凝土浇筑等）；3. 界碑制作、 、安装； 4. 清理现场。
609-4	反光膜（V类）	m ²	350.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 反光膜 买、 、安装；3. 清理 现场。
609-5	拆 标志牌 板	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 拆 标志牌 板及 件；2. 残值物 至指定地 点；3. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
609-6	安装标志牌 (板厚 2.0mm, 含接件)	m ²	700.00	按发包方、承包方 确的完成数, 以m2为单位。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 标志牌及各种件买、 、安装; 4. 清理现场 。
609-8	安装标志牌 (板厚 3.0mm, 含接件)	m ²	825.00	按发包方、承包方 确的完成数, 以m2为单位。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 标志牌及各种件买、 、安装; 4. 清理现场 。
609-9	安装公示牌 (桥梁、)	块	136.00	按发包方、承包方 确的完成数, 以块为单位。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 公示牌及各种件买、 、安装; 4. 清理现场 。
609-10	安装标志牌立柱	kg	9.00	按发包方、承包方 确的完成数, 以kg为单位。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 立柱及其件买、 、安装; 5. 清理现场。
609-11	拆标志牌	kg	1.73	按发包方、承包方 确的完成数, 以kg为单位。	1. 拆标志牌板、立柱 及件; 2. 残值物至指 定地点; 3. 清理现场。
610	公标线及其他				
610-1	突标				
610-1-1	A1突标	个	22.00	按发包方、承包方 确的完成数, 以个为单位。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 突标买、 、安 装; 4. 清理现场。
610-1-2	A2突标	个	32.00	按发包方、承包方 确的完成数, 以个为单位。	1. 场地清理; 2. 定位; 3. 突标买、 、安 装; 4. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
610-1-3	A3突 标	个	45.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 突 标 买、 、安 装；4. 清理现场。
610-2	标线				
610-2-1	荡标线（厚度5.5mm）				
610-2-1-1	热熔 荡标线	m2	144.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。
610-2-1-2	双组分 荡标线	m2	273.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。
610-2-1-3	夜 荡标线	m2		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。
610-2-2	普 标线（厚度1.8mm）				
610-2-2-1	热熔标线	m2	65.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。
610-2-2-2	双组分标线	m ²	125.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。
610-2-2-3	夜标线	m2		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
610-2-3	热熔标线 (厚2.5mm)	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。 厚度不同可 行折 算。	1. 场地清理；2. 定位；3. 涂料制作、 、涂装、 养护；4. 清理现场。
610-2-4	标线清				
610-2-4-1		m2	21.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1、清 标线；2. 弃渣清 理装 ；3. 清理现场。
610-2-4-2	水洗法清	m ²	23.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m2为单位 。	1、清 标线；2. 弃渣清 理装 ；3. 清理现场。
610-3	更换 廓标				
610-3-1	PVC柱式 廓标	个	60.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 廓标拆 及残值 至指定地点；4. 廓标 买、 、安装；5. 清理 现场。
610-3-2	着式单 廓标(三角 形)	个	15.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 廓标拆 及残值 至指定地点；4. 廓标 买、 、安装；5. 清理 现场。
610-3-3	着式 双 廓标(条形)	个	17.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 廓标拆 及残值 至指定地点；4. 廓标 买、 、安装；5. 清理 现场。
610-3-4	有源 廓标	个		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 原有 廓标拆 及残值 至指定地点；4. 廓标 买、 、安装；5. 清理 现场。
610-4	安装 撞桶				

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
610-4-1	900*1030mm	个	444.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 撞桶 买、 、安 装。
610-4-2	580×820mm	个	325.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 撞桶 买、 、安 装。
610-4-3	900*950mm	个		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 撞桶 买、 、安 装。
610-5	装砂	m ³	33.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 砂 买、 ； 2. 撞 桶装砂； 3. 清理现场。
610-6	安装弹性立柱	根	30.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以根为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 立柱及其 件 买、 、安装； 4. 清理现场。
610-7	安装弹性立柱底座	个		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 底座及其 件 买、 、安装； 4. 清理现场
610-8	板（2mm厚）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 板 买、 、安装； 4. 清理现场。
610-9	皮（2mm厚）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 皮 买、 、安装； 4. 清理现场。
610-10	板	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理； 2. 定位； 3. 板 买、 、安装； 4. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
611	修复、刷漆工程				
611-1	桥梁栏杆刷油漆	m	7.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. ； 2. 刷漆； 3. 清理 现场。
611-2	天桥 护网刷油漆	m ²	13.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. ； 2. 刷漆； 3. 清理 现场。
611-3	其它构件刷油漆	m ²	41.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 刷漆； 2. 清理现场。
611-4	波形护栏刷氟碳漆	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 护栏表层清理； 2. 刷 漆； 3. 清理现场
611-5	波形护栏喷 浆磁漆	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 护栏表层清理； 2. 喷 漆； 3. 清理现场
611-6	刷水泥浆（用于混凝土护 栏）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 护栏表 清理； 2. 水泥 浆制作、 ； 3； 涂刷 水泥浆； 4. 清理现场。
612	属 施(不含反光膜)				
612-1	撞柱更换（收 岛）	kg	3.41	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 原有 属构件拆 ； 2. 残值物 至指定地点； 3. 场地清理； 4. 定位； 5. 撞柱 买、 、安装； 6. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
612-2	更换收 亭 撞栏	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1.原有 属构件拆 ； 2. 残值物 至指定地点； 3. 场地清理； 4.定位； 5. 撞栏 买、 、安装； 6.清理现场。
612-3	拆 架	kg	1.47	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1.原有 属构件拆 ； 2. 残值物 至指定地点 ； 3.清理现场。
612-4	新增 架（含 件）	kg	12.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 属结构 买、 、安 装； 4.清理现场。
613	撞垫				
613-1	TS- 撞垫	套	22200.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 撞垫 买、 、安 装； 4.清理现场。
613-2	TA- 撞垫	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 撞垫 买、 、安 装； 4.清理现场。
613-3	TB级 撞垫	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 撞垫 买、 、安 装； 4.清理现场。
613-4	TS级 撞端头	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 撞垫 买、 、安 装； 4.清理现场。
613-5	安装 撞垫(甲供材料)	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 撞垫 、安装； 4.清 理现场。
614	其它				
614-1	橡胶减 拱复位	m	31.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1.场地清理； 2.定位； 3. 橡胶减 拱复位； 4.清 理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
614-2	减 拱				
614-2-1	橡胶减 拱	m	150.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 减 拱 买、 、安 装；4. 清理现场。
614-2-2	制减 拱	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 减 拱 买、 、安 装；4. 清理现场。
614-3	安装太 能爆 灯	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 爆 灯 买、 、安 装；2. 。
614-4	灯				
614-4-1	太 能 灯	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 灯 买 、安 装；2. 。
614-4-2	有电源 灯	套			
614-5	仿真 爆 察	个		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以个为单位 。	仿真 爆 察 买、 、安 装。
614-6	眩板 校	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	眩板 校。
614-7	缆索护栏				
614-7-1	管立柱	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 基础施工（成孔、埋入或 埋套筒、 筋或 埋地 脚螺栓等）；4. 立柱及其 件 买、 、安装； 5. 清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
614-7-2	缆索	kg		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以kg为单位 。	1. 缆索及各种匹 件 买 、 、安装；2. 张拉、 固定；3. 清理现场。
614-8	安装凸 (Φ80cm)	块		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以块为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 凸 及各种 件 买、 、安装；4. 清理现场 。
614-9	木栅栏	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 定位；3. 木栅栏 买 、安装； 4. 清理现场。
614-10	不 栏杆 (度100cm)	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 定位；2. 不 栏杆及 各种 件 买、 、安 装；3. 清理现场。
614-11	新增新泽西护栏	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位 。	1. 基槽开挖；2. 筑垫 层；3. 模板制作、安装、 拆 ；4. 混凝土备 料、 拌合、浇筑、抹平及养 生；5. 沉 缝、泄水孔 留，灌缝处理；6. 基坑回 填，夯实；7. 清理，弃方 处理。
614-12	砖砌围墙	m ³		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ³ 为单位	1. 修材料；2. 搭、拆脚 手架、 步或井字架；3. 、拌、 砂浆；4. 砌筑 、勾缝、养生；5. 墙 粉 刷。
614-13	更换 反光环	m	245.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 检查和清理破损反光 环；2. 弃渣清理装 ；3. 反光环制作、安装、紧 固；4. 清理现场。
614-14	人、行天桥 筋混凝土 栏杆拆 及更换	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。	1. 原构件拆 ；2. 定位； 3. 筋绑扎；4. 支模；5. 浇筑混凝土；6. 混凝土养 护；7. 拆模及清理现场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
614-15	SA (m) 级小变形 护栏	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工（含 埋件、 筋或植 筋）； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
614-16	SB(m)级小变形 护栏	m	2100.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工（含 埋件、 筋或植 筋）； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
614-17	SAm级桥梁免翼墙搭接护栏	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工（含 埋件、 筋或植 筋）； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
614-18	BT-M桥梁免翼墙搭接护栏	m		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m为单位 。 (包含所涉及到的 材及 接件、螺 栓、 栓、螺母、 垫圈、植筋胶、橡 胶垫、 筋、 丝 绳、栏板施工和安 装为 套工作。)	1. 原有构件拆 ； 2. 残值 物 至指定地点； 3. 场地 清理； 4. 定位； 5. 基础施 工（含 埋件、 筋或植 筋）； 6. 护栏及其 件 买、 、安装； 7. 清理 现场。
614-19	立 反光标	m ²	350.00	按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理； 2. 材料 买 、 、安装； 3. 清理现 场。

600章清单 交安工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
614-20	立 反光涂料（不含基 处理）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买 、 、安装；4. 清理现 场。
614-21	立 反光涂料（含基 处 理）	m ²		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以m ² 为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买 、 、安装；5. 清理现 场。
614-22	侧 慢灯带太 板	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买 、 、安装；6. 清理现 场。
614-23	导 施（猫头 眼）带 太 板	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买 、 、安装；7. 清理现 场。
614-24	侧 灯（单 灯）带 太 板	套		按发包方、承包方 确 的完成数 ， 以套为单位 。	1. 场地清理；2. 材料 买 、 、安装；8. 清理现 场。
600章清单（小 ）					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 置、守护、更换的人工 用。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
700	绿化、保洁工程				
701	绿化补植				
701-1	点播、植草皮（综合考虑，包成活）	m ²	24.20	按发包方、承包方确定的完成数，以m ² 为单位；	1. 场地清理，耙细；2. 种植及覆盖；3. 浇水、施肥、虫、杂草、修剪、补种；4. 清垃圾、杂物。
701-2	撒播草籽（含草花）	m ²	15.00	按发包方、承包方确定的完成数，以m ² 为单位；	1. 场地清理，耙细；2. 种植及覆盖；3. 浇水、施肥、虫、杂草、修剪、补种；4. 清垃圾、杂物。
701-3	塔柏（冠幅100-120cm，1.6-1.8m）	株	120.00	按发包方、承包方确定的完成数，以株为单位。	1. 苗木提供、装卸、； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植土；4. 苗木栽植；5. 支撑、浇水、施肥、虫、杂草、修剪、补种；6. 场地清理、废弃物装卸。
701-4	塔柏（1m）	株	85.00	按发包方、承包方确定的完成数，以株为单位。	1. 苗木提供、装卸、； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植土；4. 苗木栽植；5. 支撑、浇水、施肥、虫、杂草、修剪、补种；6. 场地清理、废弃物装卸。
701-5	毛叶丁球（冠幅60-80cm，80-100cm）	株		按发包方、承包方确定的完成数，以株为单位。	1. 苗木提供、装卸、； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植土；4. 苗木栽植；5. 支撑、浇水、施肥、虫、杂草、修剪、补种；6. 场地清理、废弃物装卸。
701-6	毛叶丁（冠幅100-120cm，1.6-1.8m）	株	49.50	按发包方、承包方确定的完成数，以株为单位。	1. 苗木提供、装卸、； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植土；4. 苗木栽植；5. 支撑、浇水、施肥、虫、杂草、修剪、补种；6. 场地清理、废弃物装卸。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-7	红叶石楠球 (冠幅60-80cm, 80-100cm)	株	110.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-8	红叶石楠 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株	44.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-9	红叶石楠 (地径2cm, 1.6m)	株	44.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-10	红叶石楠 (冠径30cm, 1m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-11	蜀桧 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-12	花槐 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-13	蚊母 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-14	冬 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-15	蔷薇 (冠幅60-80cm, 度150-180cm)	株	8.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-16	紫薇 (胸径4-6cm)	株	198.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-17	紫荆 (胸径4-6cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-18	女 球 (冠幅60-80cm, 80- 100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-19	女 (冠幅100-120cm, 1.6-1.8m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-20	杜 花 (冠幅30-40cm, 度30-40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-21	春杜 (度0.3-0.35m 冠幅0.3-0.35m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-22	山杜 (40cm, 冠幅20cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-23	毛杜 球 (度1.2m, 冠幅1.2m, 球形整枝, 株型 满)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-24	盆栽杜 (度40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-25	红继木球(冠幅60-80cm, 80-100cm)	株	37.40	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-26	红继木(度150-180cm)	株	200.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-27	蓝花楹(胸径20cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-28	桂花(胸径10-14cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-29	木芙蓉(胸径8-10cm, 2米上)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-30	樟(胸径8-10cm, 2米上)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-31	三角梅（冠幅80-100cm, 冠丛 120-150cm）	株	72.60	按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-32	三角梅（冠径30cm, 1m）	株	72.60	按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-33	三角梅（L>200cm, 冠幅30cm）	株	72.60	按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-34	石榴树（胸径5cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-35	梨树（胸径5cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-36	李子树（胸径5cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-37	樱桃树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-38	桃树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-39	枇杷树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-40	橘子树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-41	苹果树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-42	葡萄 (藤 1.5-2m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-43	月季(冠幅30-40cm, 度30-40cm)	株	12.10	按发包方、承包方确 的完成数,以株 为单位。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、虫、杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸。
701-44	栀子花(冠幅30- 40cm, 度30-40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数,以株 为单位。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、虫、杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸。
701-45	春藤(枝 1m,>20 枝/株)	株		按发包方、承包方确 的完成数,以株 为单位。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、虫、杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸。
701-46	攀枝花(胸径6cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数,以株 为单位。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、虫、杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸。
701-47	杏(胸径12- 15cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数,以株 为单位。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、虫、杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸。
701-48	葛树(胸径30cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数,以株 为单位。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、虫、杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-49	垂叶榕(胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-50	山榕（胸径30cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-51	小叶榕（胸径8- 10cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-52	樱花(胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-53	玉兰(胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-54	紫叶李(胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-55	红叶李(胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-56	天竺桂（胸径8- 10cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-57	红枫（胸径8-10cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-58	海桐球（冠幅60- 80cm， 80- 100cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-59	海桐（ 度0.3- 0.35m 冠幅0.3- 0.35m）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-60	栾树（胸径8-10cm）	株		按发包方、承包方确 的完成数 ，以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ； 2. 开挖种植穴；3. 换填种植 土；4. 苗木栽植；5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种；6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-61	蛋花 (1.5m, 冠幅 1.5m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-62	橡皮树 (胸径3-5cm, 冠幅1.2-1.5m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-63	五色梅 (40cm, 冠 幅40cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-64	炮仗花 (条 60cm, 5 分枝以上/株)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-65	翘 (100- 150cm, 冠幅60- 80cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-66	核桃树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-67	茶花 (120-150cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-68	地笼山茶 (度 1.5m, 冠幅1.5m, 自 然型, 株型 满)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-69	茶梅球 (冠幅60- 80cm, 80- 100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-70	白花木槿 (1.8m, 冠幅大于1m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-71	柚子树 (胸径5cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-72	杨 (120- 150cm, 冠幅80- 100m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-73	木春菊 (40-50cm, 冠幅40-50cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-74	南天竹 (冠幅50-60cm, 冠丛 80-100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-75	慈竹 (冠幅50-60cm, 冠丛 80-100cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-76	葛兰 (胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-77	碧桃 (胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-78	红梅 (胸径6-8cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-79	云杉 (胸径5-6cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-80	朴树 (胸径20cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-81	腊梅 (基径10cm, 冠 幅200-250cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-82	腊梅 (基径10cm, 冠 幅300-400cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-83	垂丝海棠 (地径 10cm, 度>3.0m, 冠幅>1.5m, 低枝, 植 株丰满, 树形优美)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-84	瓣榆叶梅 (度 1.5m, 冠幅1.5m, 植 株丰满, 树形优美)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-85	爬山虎(藤) 150cm, 每株不低于3 分支)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-86	五角枫(胸径8cm, 冠 幅1.5m, 分枝点 1.5m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-87	杜英(胸径10cm, 冠 幅1.5m, 分枝点2m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-88	松 (3m, 冠幅2m)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-89	油松(苗 250cm, 冠 幅120cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-90	火棘(冠幅120cm, 苗 150cm)	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木提供、装卸、 ; 2. 开挖种植穴; 3. 换填种植 土; 4. 苗木栽植; 5. 支撑、 浇水、施肥、 虫、 杂草 、修剪、补种; 6. 场地清理 、废弃物装卸 。
701-91	葱兰 (20cm, 60株/ m ²)	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 ;	1. 场地清理, 耙细; 2. 栽 植; 3. 浇水、施肥、 虫、 杂草、修剪、补种; 4. 清 垃圾、杂物。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
701-92	冬 (20cm, 60株/ m ²)	m ²	27.50	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 ;	1. 场地清理, 耙细; 2. 栽 植; 3. 浇水、施肥、 虫、 杂草、修剪、补种; 4. 清 垃圾、杂物。
701-93	百幕大草坪	m ²	24.20	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 ;	1. 场地清理, 耙细; 2. 栽 植; 3. 浇水、施肥、 虫、 杂草、修剪、补种; 4. 清 垃圾、杂物。
702	绿化移植				
702-1	冠幅50cm以内灌木移 植	株		按发包方、承包方确 的完成数 , 以株 为单位 。	1. 苗木开挖、移植、装卸、 ; 2. 场地清理、废弃物 装卸 。
702-2	种植土	m ³	83.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ³ 为 单位 。	1. 种植土填土、 平、整修 等全 工作内容
703	绿化养护				
703-1	中分带 (公 数按 线主线 (双幅) 程 扣 及 眩板 度 等)				
703-1-1	施肥	km · 次	440.00	根据工况环境和品种 每年2-3次。	苗木施肥。
703-1-2	浇水	km · 次	232.00	耐旱植物每年至少 4次; 不耐旱植物每年 至少10 次。	苗木浇水。
703-1-3	病虫害 治				
703-1-3-1	刷白	株	2.18	据情况每年2-3次。	苗木病虫害 治。
703-1-3-2	病虫害 治 (不含刷 白)	km · 次	253.00	据情况每年2-3次。	苗木病虫害 治。
703-1-4	修枝	km · 年	682.00	每年至少修枝2次且保 苗木不伸出护栏外 、不 挡标志牌, 以 km · 年为单位 。	修枝, 废弃物清 , 清理现 场。
703-1-5	杂草	km · 年	626.00	每年3次左右药物 杂 草, 1次人工 杂草。	杂草; 废弃物清 , 清理 现场。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
703-2	侧(公 数按 线 主线(单幅) 程扣 桥 算)				
703-2-1	施肥	km·次		根据工况环境和品种 每年2-3次。	苗木施肥。
703-2-2	浇水	km·次		耐旱植物每年至少 4次;不耐旱植物每年 至少10次。	苗木浇水。
703-2-3	病虫害 治				
703-2-3-1	刷白	株	2.18	据情况每年2-3次。	苗木病虫害 治。
703-2-3-2	病虫害 治(不含刷 白)	km·次	253.00	据情况每年2-3次。	苗木病虫害 治。
703-2-4	修枝	km·年	514.00	每年至少修枝2次且保 苗木不伸出护栏外 、不 挡标志牌,以 km·年为单位 。	护栏外 m范围内以及上 坡 二级平台及以上苗木修枝; 废弃物清 , 清理现场。
703-2-5	杂草	km·次	317.00	每年3次左右药物 杂 草,1次人工 杂草。	杂草;废弃物清 , 清理 现场。
703-3	收 站、服务区、互 区、停 区、变电 站、管理所				
703-3-1	施肥	m ² .次	0.50	保 苗木成活,以m ² . 次为单位 。	苗木施肥。
703-3-2	浇水	m ² .次	0.50	保 苗木成活,按m ² . 次为单位 。	苗木浇水。
703-3-3	病虫害 治				
703-3-3-1	刷白	株	2.18	据情况每年2-3次。	苗木病虫害 治。
703-3-3-2	病虫害 治(不含刷 白)	m ² .次	1.00	据情况每年2-3次。	苗木病虫害 治。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
703-3-4	修枝	m ² . 年	3.00	保 苗木 型, 以m ² . 年为单位 。	苗木修枝、 型修剪; 废弃物清 ; 清理现场。
703-3-5	杂草	m ² . 次	1.00	保 无杂草, 以m ² . 次 为单位 。	杂草; 废弃物清 , 清理 现场。
703-4	星砍伐树木主干				
703-4-1	胸径15cm以下	棵. 次		按发包方、承包方确 的完成数 , 以棵. 次为单位 。	砍树; 废弃物清 , 清理现 场。
703-4-2	胸径15cm以上	棵. 次		按发包方、承包方确 的完成数 , 以棵. 次为单位 。	砍树; 废弃物清 , 清理现 场。
704	声屏 维护				
704-1	拆 声屏 (材、 施工机具、措施 目 等综合考虑)	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为单位 。	1. 原有声屏 拆 、清 ; 2. 清理现场。
704-2	新增声屏				
704-2-1	3m 声屏 (文化墙)	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 。	1. 场地清理; 2. 定位放线; 3. 材料 买、 、安装。
704-2-2	2.0m 型声屏 (桥梁段)	m ²	734.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 。	1. 场地清理; 2. 定位放线; 3. 材料 买、 、安装。
704-2-3	3.0m 型声屏 (基段)	m ²	1000.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 。	1. 场地清理; 2. 定位放线; 3. 材料 买、 、安装。
704-3	声屏 维护更换亚克 力板	m ²	500.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 。	1. 拆 旧声屏 , 2屏体 施 买、 、安装; 3. 清理 现场。
704-4	更换玻璃	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 。	1. 拆 旧声屏 , 2屏体 施 买、 、安装; 3. 清理 现场。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
704-5	更换式声窗	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为 单位。	1. 拆 废旧声屏；2. 场地 清理；3. 孔植筋；4. 型 及底板制作安装；5. 屏体 施安装；6. 整线性；7. 清 理现场
704-6	4m 装式强混 凝土-微孔粒复合 声屏（含材料件 、机械、人工、临时 养护交管制）	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为单位。	1. 场地清理；2. 定位放线； 3. 材料买、安装。
704-7	4m 装式强混 凝土-微孔粒复合 声屏扩大杯口混 凝土立柱（含材料件 、机械、人工、临时 养护交管制）	m		按发包方、承包方确 的完成数，以m为 单位。	1. 场地清理；2. 定位放线； 3. 材料买、安装。
705	仿真草皮	m ²		按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为 单位。	1. 场地清理；2. 定位放线 ；3. 材料买、。
706	坡绿化				
706-1	坡挂网喷播植草				
706-1-1	挂三维网植草	m ²	40.95	按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为 单位；	1. 场地整理、修整坡、坡 清理；2. 种植土、挂网、 杆及固网措施、U型、灌 草种、有机基材及其它添加 剂等（含和保存），喷 播后无纺布覆盖保护及养 护，成坪后无纺布拆；3. 杂草、修剪、补种；4. 清 杂物、垃圾。
706-1-2	挂丝网植草	m ²	48.10	按发包方、承包方确 的完成数，以m ² 为 单位；	1. 场地整理、修整坡、坡 清理；2. 种植土、挂网、 杆及固网措施、U型、灌 草种、有机基材及其它添加 剂等（含和保存），喷 播后无纺布覆盖保护及养 护，成坪后无纺布拆；3. 杂草、修剪、补种；4. 清 杂物、垃圾。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
707	保洁				
707-1	保洁(不含)	km·年	9000.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 按 线主线(双幅含匝) 度扣 , 以km·年为单位 ;	1. 机械清扫, 人工 助; 2. 标线清洗、桥梁伸缩缝及泄 水孔清掏、; 3. 白色垃圾清 捡; 4. 挖方段 沟、截水沟 、排水沟清扫(包含白色垃 圾、浮土、杂草); 5. 涵洞 清扫(包含涵内外排水沟清 扫); 6. 眩板、 眩网等 清洗; 7. 廓标、公 牌、 百米标、爆 灯等交安 施 清洗; 8. 波形护栏(含立柱 、反光膜); 9. 大型标志 牌; 10. 声屏 ; 11. 撞 垫; 12. 渡槽、倒虹吸、沉淀 池、 油池等; 13. 废渣的清 处理。
707-2	保洁	km·年	11500.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 按 (双幅) 度, 以 km·年为单位 。	1. 机械清扫, 人工 助; 2. 泄水孔、排水沟、 水槽等 排水 施清理; 3. 检修 、 横 、电缆沟、 生 清扫; 4. 反光环、 廓标、 公 牌、百米标、消 、 紧急电 等标志标牌清洗; 5. 内装 、标线清理; 6. 板、斜井清理; 7. 侧墙、洞 清理; 8. 白色垃圾清捡; 9. 废渣的清 处理。
707-3	油污处理	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 , 以m ² 为 单位 ;	1. 定位放线; 2. 材料 ; 3. 场地的清理。
707-4	收 站广场及收 保洁	个 年	26000.00	按发包方、承包方确 的完成数 , 以个 年为单位 ;	收 站广场及收 区域 内保洁及垃圾无害化清 处 理等。
708	其他				

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
708-1	更换 腐木花箱	m ³		按发包方、承包方确 的完成数 按容积 。	花箱 买、 、摆放至指 定位置。
708-2	腐木栅栏	m ²		按发包方、承包方确 的完成数 ， 度 为80cm，以m ² 为单位 ， 其余 度可参 照折算；	栅栏 买、 、摆放至指 定位置。
708-3	室外花岗岩 石球 (d=400mm)	个	418.00	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以个 为单位	石球 买、 、摆放 至指定位置
709	污水处理				
709-1	行保 工作 (一周一次)	元/年	10631.26	按发包方、承包方确 的完成数 ， 以元/ 年为单位 。	1. 水位检查：检查化粪池、 节池 水位水 ， 发现异常或淤堵，派 维保养组 行处理；2. 物理感 官：检查活性污泥的 色、气味、 泡沫情况，结合实 增减污泥 或 补充营养剂，保 色呈棕褐色、 气味为略带 味的泥土气味， 少 或无泡沫情况；3. 出水水 ：检查 出水水 、曝气时 、曝气 、 水力停留时 、温度、F/M值、DO值 、SVI值、MLVSS值等指标，利用 碱 和，确保污泥 荷维持在0.3- 0.5kg/(kg. d)，pH维持在6.5-8.5， DO值保持在2mg/L；4. 污泥活性：检 查污泥种类、活性、SV30值， 节 污泥浓度、 出水 率及营养浓 度，确保SV30值保持在30%左右， SVI值维持在100左右合 ；5. 营养 平衡： 节池液营养浓度，维持 BOD5:N:P=100:5:1；6. 污泥菌落： 检查污泥生存情况，若出现膨胀， 根据实 ， 用投加絮凝剂增加沉 性，添加杀菌剂等措施控制污泥 膨胀，并根据现场分析原因 取 对性措施控制污泥膨胀；7. 浮渣、 浮油清理：检查曝气池浮渣生成情 况，及时清理浮渣；清理 油池内 漂浮油污，将油污清掏、整理后 中处置。8. 以上 到：无淤 堵现 、生化系统 行良好、活性 污泥状态正常、曝气池内无明显浮 渣、 油池内无明显浮油出现。9. 包含 行 及燃油 。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容	
709-2	行保 工作日常 维					
709-2-1	离线清洗（一月一 次）	元/年	16563.618	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ 年为单位。	1. 膜清洗，人工使用清洗药 剂对MBR膜清洗，确保膜 不低于12L/（m ² ·h） 2. 生化系统简易，确保 生化系统活性及膜 维持 清洗前标准 3. 包含 行 及燃油	
709-2-2	清掏与清洗				1. 清掏范围：化粪池、 节 池、 油池（ 油池不含表 漂浮物）内废渣清理，确 保废渣储 不 池体容积 的1/3且不影响 备 水。 2. 在节假日或人流 峰期来 临前，提前对化粪池、 油 池、 节池 行检查清掏， 满 使用 求。 3. 包含 行 及燃油。	
709-2-2-1	服务区（一季度一 次）					
709-2-2-2	管理处（半年一次）					
709-2-2-3	收 站（一年一次）					
709-2-3	保养、修复（一月一 次）					1. 环保 施 机、泵等 构筑物的 维保养工作。 2. 包含 行 及燃油。
709-2-4	水 自检（一月一 次）					1. 水 自检 用便携式水 检测仪 行检测，现场取水 样后，24小时内对出水氨氮 、COD、总磷、总氮等指标 行检测，形成自检报告及台 ； 2. 如水 标，及时上报 主管 行。 3. 包含 行 及燃油。
710	污水 维应急处理					

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
710-1	池体清掏应急处置	元/	2671.88	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ 为单位。	1. 日常 维所要求的例行 清掏外，因节假日污水激增 或其他应急情况， 公司要 求对各池体（化粪池、 油 池、应急池等） 行临时性 清掏。 2. (1)吸污 吸取污水；(2) 压水枪冲水清理废渣固 体；(3)吸污 吸取废渣；(4) 污泥 吸取污泥；(5)吸 污 和污泥 至指 定的处理地点 行处置； 3. 其他：1 次=10m ³ ， 暂按40km考虑， 污水污泥处 治 40元/m ³
710-2	应急				
710-2-1	服务区、停 区	元/次	7964.39	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ 次为单位。	1. 在节假日等特殊时 段， 水水 、水 ， 原 水 标准的情况下， 派 技术人员临时 行现场 ， 确保出水 到 出水 水 标准。 2. 7天的 周期。 3. (1) 由技术 人根据不 同的天气温度以及原水浓 度：200m ³ /d：①投加活性污 泥2吨（含水率80%）；②碳 源1400kg；③ 磷剂 1400kg；④菌种40kg 100m ³ /d：①投加活性污泥1 吨（含水率80%）；②碳源 350kg；③ 磷剂350kg；④ 菌种30kg。数 均为7天的 ， 根据经 暂估；(2) 维处理 ：7次。
710-2-2	管理处	元/次	6556.98		
710-3	新增管网				

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
710-3-1	混凝土检查井 Φ1000	座	6562.27	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/ 座为单位 。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层； 4. 具体 结构断 图。
710-3-2	砖砌检查井 Φ1000	座	4067.98	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/ 座为单位 。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层； 4. 具体 结构断 图。
710-3-3	新增排水管 DN100	m	123.13	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/ /m为单位 。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层； 4. 具体 结构断 图。
710-3-4	新增排水管 DN200	m	167.76	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/ /m为单位 。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层； 4. 具体 结构断 图。
710-3-5	新增排水管 DN300	m	218.63	按发包方、承包方确 的完成数 ，以元/ /m为单位 。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管 ； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层； 4. 具体 结构断 图。

700章清单 绿化、保洁工程

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
710-3-6	新增压力管 DN200	m	356.57	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /m为单位。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层；
710-3-7	新增压力管 DN300	m	662.43	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /m为单位。	1. 维期 移交至 公司管 理的 分加油站，因原检查 井 置不符合环保标准，现 新增管； 2. 含挖沟槽土方、回填、余 方弃置； 3. 中粗砂垫层；
710-4	应急 备租 (200m ³ /d)	月	55685.64	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /月为单位。	1、 备按200方的一体化 备，租期自 备 至现场算 ，租 期 半年 租，不 半年按半年， 半年 按实；包含： 备安装及 吊装1次、 备 1次、 备1套。 2、若提供的 备 处理能力 为200方的一体化 备，假 处理能力为X，按 (55685.64/200)*X确 新供 租 备的月租。
710-5	大型机械 备 出场 及安拆	台次	4745.33	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /台次为单位。	仅用于处理应急情况时所 的大型机械 备 出场及安 拆。
710-6	日工				
710-6-1	普工	工日	215.94	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /工日为单位。	仅用于处理应急情况时所 的 日工。
710-6-2	技工	工日	278.81	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /工日为单位。	仅用于处理应急情况时所 的 日工。
710-6-3	清掏工	工日	278.81	按发包方、承包方确 的完成数，以元/ /工日为单位。	仅用于处理应急情况时所 的 日工。
700章清单 (小)					

注：本章基准单价 所列工作内容外， 包括养护作业区交 标志 置、守护、更换的人工
用。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
801	清理与疏通				
801-1	清洗外墙面	m ²	10	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 墙面清洗；2. 清理现场。 3. 含措施费
801-2	疏通管道	m	28.2	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 检查、疏通和清理涵管；2. 弃渣清理装运；3. 清理现场。
801-3	清洗储水池 (10-15m ³)	个·次	800	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	1. 水池清洗；2. 清理现场。
802	零星补抹				
802-1	水泥砂浆抹面	m ²	23.7	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 砂浆制作、运输；3. 底层抹灰；4. 抹面层；5. 抹装饰面；6. 勾分格缝
802-2	更换(修补)墙砖、地砖(含材料、措施、人工等)	m ²	152.3	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 拆除原有破损部分；2. 弃渣清理装运；3. 基层清理；4. 抹找平层；5. 面层铺设、磨边；6. 嵌缝；7. 刷防护材料；8. 酸洗、打蜡；9. 材料、材料运输；10. 清理现场。
802-3	刷乳胶漆(含材料、措施、人工等)	m ²	33	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆
802-4	墙面修复腻子膏	m ²	20	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理 2. 刮腻子
802-5	原涂料或乳胶漆基础铲除	m ²	8	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 铲除；2. 弃渣清运；3. 清理现。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
803	防水(含材料、人工等)				
803-1	聚乙烯防水卷材防水补漏(3mm)	m2	81.9	按发包方、承包方确认的完成数量,以m2单位计量。单处不足1m2按1m2计算。	1.清理基层。2.刷底油或基层处理剂。3.铺贴防水卷材。4.泛水、收头等处密封。
803-2	SBS卷材屋面防水补漏(3mm)	m2	93.4	按发包方、承包方确认的完成数量,以m2单位计量。单处不足1m2按1m2计算。	1.清理基层。2.刷底油或基层处理剂。3.铺贴防水卷材。4.泛水、收头等处密封。
803-3	特种非固化橡胶沥青防水涂料	m2	82	按发包方、承包方确认的完成数量,以m2单位计量。单处不足1m2按1m2计算。	1.清理基层。2.备料,刷基层处理剂。3.节点防水处理。4.防水涂料施工。
803-4	屋面拆除后抹灰做防水层基础	m2	33.4	按发包方、承包方确认的完成数量,以面积计算。单处不足1m2按1m2计算。	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.找平层
803-5	屋面防水砂浆保护层4cm	m2	33.56	按发包方、承包方确认的完成数量,以面积计算。单处不足1m2按1m2计算。	1.清理底层、调运水泥浆、铺抹、浇捣、压实及泛水嵌油膏、做收头。2.刷水泥浆。
803-6	炭渣填充层恢复回填	m3	108	按发包方、承包方确认的完成数量,以体积计算。	1.基层清理 2.材料运输、回填
803-7	现浇C25小石子砼(屋顶防水保护层)	m3	800	按发包方、承包方确认的完成数量,以体积计算。	1.清理底层、调运水泥浆、细石混凝土铺抹、浇捣、压实及泛水嵌油膏、做收头。2.刷水泥浆
803-8	保温非上人屋顶防水保护层	m2	34.8	按发包方、承包方确认的完成数量,以面积计算。单处不足1m2按1m2计算。	1.清理底层、调运水泥浆、铺抹、浇捣、压实及泛水嵌油膏、做收头。2.刷水泥浆。
803-9	保温上人屋面防水保护层	m2	34.8	按发包方、承包方确认的完成数量,以面积计算。单处不足1m2按1m2计算。	1.清理底层、调运水泥浆、铺抹、浇捣、压实及泛水嵌油膏、做收头。2.刷水泥浆。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
803-10	保温不上人挑板、雨棚顶面等防水保护层	m ²	34.8	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 清理底层、调运水泥浆、铺抹、浇捣、压实及泛水嵌油膏、做收头。2. 刷水泥浆。
803-11	现浇板裂缝灌浆	m	30	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 裂缝处理。2. 环氧树脂补缝、贴玻纤布。3. 粘贴注胶底座、封缝、配胶、灌胶。4. 成品保护、清理工作面等。
803-12	内墙防水补漏 (建议明确单处面积)	m ²	90	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 裂缝处理。2. 环氧树脂补缝、贴玻纤布。3. 粘贴注胶底座、封缝、配胶、灌胶。4. 成品保护、清理工作面等。
803-13	裂缝防水堵漏剂	kg	19.9	按发包方、承包方确认的完成数量，以重量计算。	1. 裂缝处理。2. 灌注防水堵漏剂。3. 成品保护、清理工作面等。
803-14	改性沥青一布四涂防水	m ²	48	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 清理基层。2. 备料，刷基层处理剂。3. 节点防水处理。4. 防水涂料施工。
803-15	卷材防水	m ²	65	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 清理基层。2. 刷底油或基层处理剂。3. 铺贴防水卷材。4. 泛水、收头等处密封。
803-16	卫生间地面、墙面防水涂料	m ²	47	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 清理基层。2. 备料，刷基层处理剂。3. 节点防水处理。4. 防水涂料施工。
804	拆除工程				
804-1	拆除室内外瓦砖、地砖	m ²	45	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 拆除室内外瓦砖、地砖；2. 弃渣清理装运；3. 清理现场。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
804-2	砖砌体拆除	m ³	160.3	按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	1. 拆除砖砌体；2. 弃渣清理装运；3. 清理现场。
805	建筑安装工程				
805-1	M7.5砌筑青红砖墙	m ³	645.6	按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	1. 砂浆制作、运输；2. 砌砖 3. 刮缝；4. 砖压顶砌筑；5. 材料运输
805-2	M7.5砌筑空心砖墙	m ³	552.5	按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	1. 砂浆制作、运输；2. 砌砖 3. 刮缝；4. 砖压顶砌筑；5. 材料运输
805-3	M7.5砖地沟、明沟	m	250	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 砖明沟(砖暗沟)包括人工挖土，混凝土垫层浇捣、养护；调、运、铺砂浆；砌砖；沟盖板制、运、安。2. 砖地沟包括调运、铺砂浆，砌砖。
805-4	C25钢筋混凝土沟盖板	m ³	950	按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；2. 构件运输、安装；3. 砂浆制作、运输；4. 接头灌缝、养护
805-5	收费大棚接水槽	m	260	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 接水槽材料铺设；2. 接水槽配件安装；3. 清理现场。
805-6	pvc排水管				
805-6-1	Φ100及以下	m	34	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 管材及附件的采购；2. 管道的安装、接续；3. 含管道接头，灌水试验。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
805-6-2	Φ100-160	m	42.3	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 管材及附件的采购；2. 管道的安装、接续；3. 含管道接头，灌水试验。
805-6-3	Φ160以上	m	69.2	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 管材及附件的采购；2. 管道的安装、接续；3. 含管道接头，灌水试验。
805-7	PE给水管				
805-7-1	Φ75及以下	m	86.8	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 管材及附件的采购；2. 管道的安装、接续；3. 含管道接头，灌水试验。
805-7-2	Φ50及以下	m	64.9	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 管材及附件的采购；2. 管道的安装、接续；3. 含管道接头，灌水试验。
805-7-3	Φ32及以下	m	52.8	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 管材及附件的采购；2. 管道的安装、接续；3. 含管道接头，灌水试验。
805-8	室内地板砖	m ²	150	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 抹找平层；3. 面层铺设、磨边；4. 嵌缝；5. 刷防护材料；6. 材料运输；7. 清理现场。
805-9	室外防滑地砖	m ²	147.5	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 抹找平层；3. 面层铺设、磨边；4. 嵌缝；5. 刷防护材料；6. 酸洗、打蜡；7. 材料运输；8. 清理现场。
805-10	石膏板吊顶	m ²	95	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 龙骨、面层以及其辅材制作、运输、安装；3. 清理现场。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
805-11	铝扣板吊顶	m ²	120	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 龙骨、面层以及其辅材制作、运输、安装；3. 清理现场。
805-12	安装不锈钢钢架雨棚	m	226.2	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 包括定位、弹线、选料、下料、安装龙骨、拼装或安装面层等。
805-13	弧形静音遮阳耐力板雨篷（3mm厚、贴墙1m、撑出去0.8m）	m	117	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 包括定位、弹线、选料、下料、安装龙骨、拼装或安装面层等。
805-14	地砖踢脚线铺贴	m	28.2	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 清理基层表面、弹线。 2. 调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙。 3. 清洁表面等全部操作过程。
805-15	石材踢脚线	m	40	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 清理基层表面、弹线。 2. 调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙。 3. 清洁表面等全部操作过程。
805-16	木质踢脚线	m	25.1	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 清理基层表面、弹线。 2. 调运砂浆、选料、贴面层阴阳角、修嵌缝隙。 3. 清洁表面等全部操作过程。
805-17	停车场地面花格砖铺贴	m ²	68	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清理基层、试排弹线、锯板磨边、调铺砂浆；铺板、灌缝擦缝、清理净面等全部操作过程。
805-18	50厚不燃复合膨胀聚苯乙烯保温板外墙	m ²	60	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 找平后的基层表面清理、弹线、板材切割、打毛、涂界面剂、粘贴、打磨、找平、钉锚栓。 2. 裁剪、铺设网格布、钢丝网，抹抗裂砂浆、找平等。
805-19	屋面泡沫混凝土	m ³	707.9	按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	1. 清理基层。 2. 铺砌保温层。 3. 拍实、平整、找坡。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
805-20	新更换机电房防静电地板	m ²	300	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清理基层、铺龙骨（木楞）、铺防潮层、安装地板基层、清扫现场等全部操作过程。
805-21	屋顶钢架除锈及刷漆	m ²	118.4	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清洗、磨光、刷漆等全部操作过程。
805-22	真石漆墙面	m ²	95	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	基层清扫、门窗框贴粘胶带、遮盖门窗口、调制喷涂、压平、清洗等全部操作过程。
805-23	墙面无机涂料	m ²	45	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清扫、找补腻子、配浆、磨砂纸、刷浆等全部操作过程。
805-24	屋顶琉璃瓦防漏维修	m ²	78.3	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 运瓦、调运砂浆、扎楞部分打眼。2. 铺底灰、铺瓦、嵌缝、涂色等全部操作过程。
805-25	石膏板吊顶（不含龙骨）	m ²	45	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 龙骨、面层以及其辅材制作、运输、安装；3. 清理现场。
805-26	铝扣板吊顶（不含龙骨）	m ²	164	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 龙骨、面层以及其辅材制作、运输、安装；3. 清理现场。
805-27	制安彩钢板房	m ²	90	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 基层清理；2. 制作、运输、安装；3. 清理现场。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
805-28	更换蹲便器（不带水箱）	个	300	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	拆除、清运；打螺栓孔，大便器，与上下水管连接，试水。
805-29	更换蹲便器水箱	个	150	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	打螺栓孔，水箱及附件安装，与上下水管连接，试水。
805-30	更换小便池	个	800	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	打螺栓孔、小便器及附件安装、与上下水管连接、试水。
805-31	收费大棚刷除锈漆	m ²	48.8	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清洗、磨光、刷漆等全部操作过程。
805-32	收费大棚刷氟碳漆	m ²	106.5	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清洗、磨光、刷漆等全部操作过程。
805-33	收费大棚外包立柱铝塑板维修	m ²	361.1	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	1. 基层清理；2. 龙骨、面层及其辅材制作、运输、安装；3. 清理现场。
805-34	钢支架、楼梯除锈刷漆	m ²	48.8	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清洗、磨光、刷漆等全部操作过程。
805-35	围墙栏栅更换、新增	m ²	140	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除原有围墙栅栏；2. 弃渣清理装运；3. 基层清理；4. 栏栅制作、运输、安装、紧固、养护；5. 清理现场。
806	门窗维修及更换				
806-1	木质门	m ²	675.1	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装 4. 五金件安装5. 清理现场。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
806-2	木质门套	m	70	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 清理基层、立筋制安、基层板及面层定位安装、校正、周边塞口、清扫等全部操作过程。
806-3	防盗门	m ²	500	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-4	普通玻璃门	m ²	435	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-5	铝合金玻璃窗	m ²	430	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-6	更换门窗合页 (综合型号)	个	20	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量。	1. 拆除原有合页；2. 弃渣清理装运；3. 合页安装；4. 清理现场。
806-7	塑钢窗户	m ²	380	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-8	铝合金窗户	m ²	430	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
806-9	钛合金窗户	m ²	631	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-10	百叶窗	m ²	342.9	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-11	更换普通门锁	个	100	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量。	1. 拆除原有门锁；2. 弃渣清理装运；3. 成品门锁安装；4. 清理现场。
806-12	维修普通门锁	个	40	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量。	1. 成品门锁维修；2. 清理现场。
806-13	更换防盗门锁	个	120	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量。	1. 拆除原有门锁；2. 弃渣清理装运；3. 成品门锁安装；4. 清理现场。
806-14	维修防盗门门锁	个	60	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量。	1. 成品门锁维修；2. 清理现场。
806-15	防盗门除锈及刷漆	m ²	48.8	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。单处不足1m ² 按1m ² 计算。	清洗、磨光、刷漆等全部操作过程。
806-16	更换纱窗	m ²	130	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
806-17	厕所隔板维修	m ²	180	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 隔板维修；2. 清理现场。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
807	收费亭维修				
807-1	收费亭喷漆	m ²	82.7	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	清洗、磨光、刷漆等全部操作过程。
807-2	更换钢化玻璃	m ²	166.37	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除原有玻璃；2. 弃渣清理装运；3. 成品玻璃安装；4. 清理现场。
807-3	维修收费亭门	m ²	80	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 成品门维修；2. 清理现场。
807-4	更换收费亭门	m ²	450	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 拆除门窗；2. 弃渣清理装运；3. 成品门制作、运输、安装（安放）、刷防护材料、油漆、安装；4. 五金件安装；5. 清理现场。
808	给排水管维修				
808-1	更换安装雨水管 Φ100	m	55	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除原有雨水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。
808-2	更换站区PPR水管 Φ60	m	40	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除原有水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。
808-3	更换站区PPR水管 Φ50	m	35	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除原有水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
808-4	更换站区PPR水管Φ40	m	30	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除原有水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。
808-5	更换站区PPR水管Φ32	m	25	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除原有水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。
808-6	更换站区PPR水管Φ25	m	20	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	1. 拆除原有水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。
808-7	洗菜盆更换高压管（1M）	根	55	按发包方、承包方确认的完成数量，以根数计算。	1. 拆除原有水管，清运建渣；2. 管材及附件的采购；3. 管道的安装、接续；4. 含管道接头，灌水试验。
808-8	室外消防栓 (ss150/80-1.6)	个	450	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	砌支墩、外观检查、管口除沥青、法兰连接、紧螺栓、消火栓安装。
808-9	安装消防箱	个	600	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	开箱检查、测位、打眼、埋螺栓、固定。
808-10	8型DN50消防水带	m	20	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。
808-11	8型DN65消防水带	m	25	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。
808-12	10型DN65消防水带	m	30	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。
808-13	安装消防水带接头	个	20	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
808-14	更换水带枪头	个	150	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。
808-16	消防堵帽购买及安装	个	40	按发包方、承包方确认的完成数量，以个数计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。
808-17	更换污水泵 (50WQ15-20-2.2)	台	1500	按发包方、承包方确认的完成数量，以台数计算。	1. 本体安装；2. 泵拆装检查 3. 电动机安装；4. 二次灌装 5. 单机试运转；6. 补刷
808-18	污水房更换水带 (直径75mm. 长30m)	m	15	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度计算。	外观检查、安装、附件安装、水压试验。
809	防鼠网				
809-1	防鼠网安装面积 >5m ²	m ²	20	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 铺贴 2. 铆固
809-2	防鼠网安装面积 4-5m ²	m ²	18	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 铺贴 2. 铆固
809-3	防鼠网安装面积 3-4m ²	m ²	16	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 铺贴 2. 铆固
809-4	防鼠网安装面积 1.8-3m ²	m ²	14	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 铺贴 2. 铆固
809-5	防鼠网安装面积 <0.6m ²	m ²	12	按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 铺贴 2. 铆固

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
810	防鼠板	m ²	280		
811	检查井井圈				
811-1	检修井井圈（高分子聚合物） （700×500）	个		按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定。
811-2	检修井井圈（砼构件）	m ³		按发包方、承包方确认的完成数量，以体积计算。	1. 普通混凝土包括搅拌、运输、捣固、养护。2. 商品混凝土包括将送到浇灌点的成品混凝土进行捣固、养护，安拆、清洗输送管等。
812	检查井井盖				
812-1	金属检查井井盖				
812-1-1	防滑钢板（厚度2cm）	m ²		按发包方、承包方确认的完成数量，以面积计算。	1. 盖板购买，安装、固定；
812-1-2	复合材料检查井井盖	个	125.00	根按发包方、承包方确认的完成数量，以个数为单位计量	清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定。
812-2	高分子聚合物井盖	个	520	根按发包方、承包方确认的完成数量，以个数为单位计量	清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定。
812-3	水泥构件井盖	个	65	根按发包方、承包方确认的完成数量，以个数为单位计量	清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定。
812-4	雨篦子	m	180	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度为单位计量	1. 砂浆拌合、运输、砌筑；2. 基层开挖、余土外运、堆放；3. 雨篦子采购、安装等的全部工序；

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
812-5	D700高分子井盖	座	290	按发包方、承包方确认的完成数量，以座为单位计量	1. 拆除井圈，井口整修、铺设垫层；2. 拌、运砂浆、砂浆铺底；3. 安装、砂浆嵌缝、养生
812-6	D700新建雨水井 (砖砌)	座	1500	按发包方、承包方确认的完成数量，以座为单位计量	1、测量定位；2. 井身开挖、废土运弃；3. 拌、运砂浆；4. 铺底、井壁、井口砌筑；5. 砂浆嵌缝、养生
812-7	500*500高分子 电缆沟井盖	m	140	按发包方、承包方确认的完成数量，以长度为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管；2. 连接管件、配管、装管卡
812-8	更换铸铁井圈井 盖 (Q20A重型)	套	800	按发包方、承包方确认的完成数量，以套为单位计量	1. 拆除井圈，井口整修、铺设垫层；2. 拌、运砂浆、砂浆铺底；3. 安装、砂浆嵌缝、养生
812-9	镀锌钢丝筛网 (水篦子内)	个	20	根按发包方、承包方确认的完成数量，以个数为单位计量	清理底面，材料运输，砂浆调运、铺灰、调整标高、就位固定。
813	水管				
813-1	φ 160 UPVC直管	m	100	按发包方、承包方确认的完成数量，以m为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-2	φ 160 UPVC管弯 头	个	90	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-3	UPVC φ 160三通 接头	个	98	按发包方、承包方确认的完成数量，以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-4	φ 200 UPVC直管	m	107	按发包方、承包方确认的完成数量，以m为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
813-5	φ 200 UPVC管弯头	个	98	按发包方、承包方确认的完成数量, 以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-6	200*400直接	个	130	按发包方、承包方确认的完成数量, 以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-7	φ 300 UPVC直管	m	160	按发包方、承包方确认的完成数量, 以m为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-8	φ 300 UPVC管弯头	个	130	按发包方、承包方确认的完成数量, 以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-9	UPVC φ 300三通接头	个	125	按发包方、承包方确认的完成数量, 以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-10	φ 400 UPVC直管 (人工安装)	m	208	按发包方、承包方确认的完成数量, 以m为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-11	UPVC φ 400三通接头	个	120	按发包方、承包方确认的完成数量, 以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
813-12	UPVC φ 400弯头	个	100	按发包方、承包方确认的完成数量, 以个为单位计量	1. 测位、画线、打眼、下胀管、断管、连接管件、配管、装管卡等全部工作内容
814	雨水管				
814-1	D200钢筋砼雨水管	m	158	按发包方、承包方确认的完成数量, 以m为单位计量	1. 场地清理; 2. 地基平整夯实, 断面补挖; 3. 构件运输、吊装、安拆嵌缝、砂浆嵌缝、养生;

800章清单 房建工程

子目编码	项目名称	单位	基准单价 (元)	工程量计量规则	工程内容
814-2	D300III级钢筋 混凝土平口雨水 管	m	198	按发包方、承包方确 认的完成数量，以m为 单位计量	1. 场地清理；2. 地基平整 夯实，断面补挖；3. 构件 运输、吊装、安拆嵌缝、 砂浆嵌缝、养生；
814-3	D400II级钢筋混 凝土平口雨水管	m	268	按发包方、承包方确 认的完成数量，以m为 单位计量	1. 场地清理；2. 地基平整 夯实，断面补挖；3. 构件 运输、吊装、安拆嵌缝、 砂浆嵌缝、养生；
814-4	φ 500mm钢筋砼 管	m	358	按发包方、承包方确 认的完成数量，以m为 单位计量	1. 场地清理；2. 地基平整 夯实，断面补挖；3. 构件 运输、吊装、安拆嵌缝、 砂浆嵌缝、养生；
814-5	D500II级钢筋混 凝土管平口	m	360	按发包方、承包方确 认的完成数量，以m为 单位计量	1. 场地清理；2. 地基平整 夯实，断面补挖；3. 构件 运输、吊装、安拆嵌缝、 砂浆嵌缝、养生；
814-6	D600II级钢筋混 凝土管平口	m	398	按发包方、承包方确 认的完成数量，以m为 单位计量	1. 场地清理；2. 地基平整 夯实，断面补挖；3. 构件 运输、吊装、安拆嵌缝、 砂浆嵌缝、养生；
800章清单（小计）					

注：本章基准单价除所列工作内容外，还包括养护作业区交通标志设置、守护、更换的人工费用。

1000章清单 日工

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
1000	日工				
1000-1	日常养护工程 日工-劳务				
1000-1-1	日工（普工）	工日	150.00	按发包方、承包方确 的完成数，以工日为 单位	
1000-1-2	日工（技工）	工日	200.00	按发包方、承包方确 的完成数，以工日为 单位	
1000-2	日常养护工程 日工-机械				
1000-2-1	装 机				
1000-2-1-1	2.5m ³ 以下	台班	1542.23	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-1-2	2.5m ³ 以上	台班	1705.17	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-2	挖掘机				
1000-2-2-1	臂挖掘机（20m）	台班	2054.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-2-2	挖掘机（斗容 ≤1.0m ³ ）	台班	1243.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	

1000章清单 日工

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
1000-2-2-3	挖掘机（斗容 >1m ³ ）	台班	1650.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-3	汽				
1000-2-3-1	≤5t	台班	605.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-3-2	5t以上	台班	925.56	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-4	皮卡	台班	400.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-5	油污清洗（山猫牌）	台班		按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6	吊				
1000-2-6-1	8t	台班	1140.26	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-2	10t	台班	1232.25	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-3	12t	台班	1320.37	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	

1000章清单 日工

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
1000-2-6-4	16t	台班	1531.60	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-5	20t	台班	1799.08	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-6	25t	台班	2063.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-7	30t	台班	2468.51	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-8	50t	台班	3563.20	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-6-9	80t	台班	6500.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-7	桁架式桥检 (可伸缩不低 于15m)	台班	7500.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-8	空作业 (度不低于 10m)	台班	1325.46	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-9	柴油抽水机	台班	450.00	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-10	混凝土刻纹机	台班		按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	
1000-2-11	洒水带压水枪(10m3)	台班	1390.59	按发包方、承包方确 的完成数，以台班为 单位	

1000章清单 日工

子目编码	目名称	单位	基准单价 (元)	工程 规则	工程内容
1000-2-12	电焊机	工时	30.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以工时为 单位	
1000-2-13	柴油发电机	工时	44.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以工时为 单位	
1000-2-14	平板拖 30T以内	台班	1318.73	按发包方、承包方确 的完成数 ，以台班为 单位	
1000-3	日常养护工程 日工-材料				
1000-3-1	汛沙袋	个	20.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以个数为 单位	1. 场地清理；2. 沙 袋砌垒整平
1000-3-2	水 450*800*250*480mm	个	120.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以个数为 单位	
1000-3-3	水 1250*630*150*280mm	个	187.00	按发包方、承包方确 的完成数 ，以个数为 单位	
1000章清单（小 ）					

注：本表细目仅 用于临时和应急工程。